ш ш

176

S

financiamiento del desarrollo

ciclo económico y programas de compensación social: el caso del sistema Chile Solidario

Américo Ibarra Lara



Unidad de Estudios Especiales Secretaría Ejecutiva Santiago de Chile, junio de 2006



Este documento fue elaborado por el académico Américo Ibarra Lara, Administrador Público, U. de Chile. Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de Chile. Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, Doctorado en Administración. Actualmente se desempeña como Director del Magíster en gerencia Pública de la Universidad de Santiago de Chile, consultor de la Unidad de Estudios Especiales, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de las actividades del proyecto "Desarrollo y Equidad Social en América Latina y el Caribe" (GER/01/031), ejecutado por CEPAL en conjunto con la *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit* (GTZ). El autor agradece la colaboración de Gonzalo Martner Fanta, economista y doctor en economía de la Universidad de Nanterre, académico de la Universidad de Santiago de Chile, para la realización de este trabajo.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas ISSN impreso 1564-4197 ISSN electrónico 1680-8819

ISBN: 92-1-322927-5 LC/L.2553-P

N° de venta: S.06.II.G.80

Copyright © Naciones Unidas, junio de 2006. Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

Índice

l.	Res	sum	en	7
II.	Co	ntex	to socio económico de Chile	9
	2.1	La	política fiscal contra cíclica	14
			s mecanismos de compensación social	
		vin	culados al ciclo económico	16
		a)	Subsidio de cesantía	16
		b)	Jubilaciones anticipadas en el sistema de AFP	16
		c)	Atención de indigentes por el Fondo Nacional	
			de Salud (Fonasa)	17
	2.3	La	ayuda social pública discrecional	18
III.	Sis	tem	a de protección Chile Solidario	19
	3.1	Pri	ncipios Orientadores del Sistema Chile Solidario	21
IV.	Pro	gra	ma Puente	27
		a)	Aporte Solidario	
		b)	Fondo Regional de Iniciativas	31
	4.1	Aco	ceso preferente a programas de promoción social	33
		a)	Programa de habitabilidad Chile Solidario	33
		b)	Programa de Ayudas Técnicas, FONADIS	34
		c)	SERMAN-PRODEMU, Programa Habilitación	
			Laboral para Mujeres	34
		d)	Subvención Educacional Pro-retención,	
			Subsecretaría de Educación. MINEDUC	34
		e)	Programa Educación Pre-Básica y Educación	
			Media, Subsecretaría de Educación. Mineduc	36
		f)	Programa Salud Escolar, JUNAEB	
		g)	Programa Habilidades para la Vida, JUNAEB	
		h)	Programa Salud Oral	37

Anexo Caracterización Social los Hogares	V. R	esult	ados Puente	41
Caracterización Social los Hogares	5.	1 Tas	sa de eficacia en el cumplimiento de las condiciones mínimas	46
Caracterización Social los Hogares	5.	2 Re	flexiones Finales	53
Serie financiamiento del desarrollo: números publicados 69 Índice de cuadros 69 Cuadro 1 Chile: Indicadores económicos y sociales de Alessandri a Lagos 13 Cuadro 2 Índice de Condiciones Externas 15 Cuadro 3 Evolución del Subsidio de Cesantía 16 Cuadro 4 Evolución de los Beneficiarios Indigentes FONASA 17 Cuadro 5 Evolución de los Beneficiarios Indigentes FONASA 17 Cuadro 6 Cotizantes y sus Niveles de Ingreso en los Seguros de Salud 7 Cuadro 7 Cobertura Programa PUENTE y Relación con Cobertura Final por Región, 2002 28 Cuadro 8 Resumen Indicadores de Desempeño Programa Puente 2002-2003 28 Cuadro 9 Porcentaje de Familias Atendidas por el Programa a Nivel Nacional, 2001-2003 30 Cuadro 10 Apoyos Familiares Según Contratante 2003 - 2004 31 Cuadro 11 Familias con Egreso Simple y Familias Con Egreso Exitoso 2004 32 Cuadro 12 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 33	Anexo	o		57
Cuadro 1 Chile: Indicadores económicos y sociales de Alessandri a Lagos				
Cuadro 1 Chile: Indicadores económicos y sociales de Alessandri a Lagos	Serie	finan	ciamiento del desarrollo: números publicados	69
Cuadro 2 Índice de Condiciones Externas 15 Cuadro 3 Evolución de las Jubilaciones Anticipadas 17 Cuadro 5 Evolución de los Beneficiarios Indigentes FONASA 17 Cuadro 6 Cotizantes y sus Niveles de Ingreso en los Seguros de Salud 17 Cuadro 7 Cobertura Programa PUENTE y Relación con Cobertura Final por Región, 2002 28 Cuadro 8 Resumen Indicadores de Desempeño Programa Puente 2002-2003 28 Cuadro 9 Porcentaje de Familias Atendidas por el Programa a Nivel Nacional, 2001-2003 30 Cuadro 10 Apoyos Familiares Según Contratante 2003 - 2004 31 Cuadro 11 Familias con Egreso Simple y Familias Con Egreso Exitoso 2004 32 Cuadro 12 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 33 Cuadro 13 Presupuesto Asignado por Regiones 2004-2005 33 Cuadro 14 Ayudas Técnicas Financiadas 1999-2004 34 Cuadro 15 Niños y Jóvenes Estimados en el Programa Según Edad 35 Cuadro 16 Pre	Índic	ce d	e cuadros	
Cuadro 3 Evolución del Subsidio de Cesantía. 16 Cuadro 4 Evolución de las Jubilaciones Anticipadas. 17 Cuadro 5 Evolución de las Beneficiarios Indigentes FONASA. 17 Cuadro 6 Cotizantes y sus Niveles de Ingreso en los Seguros de Salud 17 Cuadro 7 Cobertura Programa PUENTE y Relación con Cobertura Final por Región, 2002 28 Cuadro 8 Resumen Indicadores de Desempeño Programa Puente 2002-2003 28 Cuadro 10 Apoyos Familiares Según Contratante 2003 - 2004 31 Cuadro 11 Familias con Egreso Simple y Familias Con Egreso Exitoso 2004 32 Cuadro 12 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 33 Cuadro 13 Presupuesto Asignado por Regiones 2004-2005 33 Cuadro 14 Ayudas Técnicas Financiadas 1999-2004 34 Cuadro 15 Niños y Jóvenes Estimados en el Programa Según Edad 35 Cuadro 16 Presupuesto Asignado y Devengado 2004 y Presupuesto Asignado 2005 35 Cuadro 17 Alumno	Cuadro) 1	Chile: Indicadores económicos y sociales de Alessandri a Lagos	13
Cuadro 5 Evolución de las Jubilaciones Anticipadas	Cuadro	2		
Cuadro 5 Evolución de los Beneficiarios Indigentes FONASA	Cuadro	3	Evolución del Subsidio de Cesantía	16
Cuadro 6 Cotizantes y sus Niveles de Ingreso en los Seguros de Salud. 17 Cuadro 7 Cobertura Programa PUENTE y Relación con Cobertura Final por Región, 2002 28 Cuadro 8 Resumen Indicadores de Desempeño Programa Puente 2002-2003 28 Cuadro 9 Porcentaje de Familias Atendidas por el Programa a Nivel Nacional, 2001-2003 30 Cuadro 10 Apoyos Familiares Según Contratante 2003 - 2004 31 Cuadro 12 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 33 Cuadro 13 Presupuesto Asignado por Regiones 2004-2005 33 Cuadro 14 Ayudas Técnicas Financiadas 1999-2004 34 Cuadro 15 Niños y Jóvenes Estimados en el Programa Según Edad 35 Cuadro 16 Presupuesto Asignado y Devengado 2004 y Presupuesto Asignado 2005 35 Cuadro 16 Presupuesto Asignado por Regiones 2005 (regular + aporte Chile Solidario) 36 Cuadro 17 Alumnos Beneficiarios y Subvención Estimada por Región 36 Cuadro 18 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular + aporte Chile Solidario)	Cuadro	4		
Cuadro 6 Cotizantes y sus Niveles de Ingreso en los Seguros de Salud. 17 Cuadro 7 Cobertura Programa PUENTE y Relación con Cobertura Final por Región, 2002 28 Cuadro 8 Resumen Indicadores de Desempeño Programa Puente 2002-2003 28 Cuadro 9 Porcentaje de Familias Atendidas por el Programa a Nivel Nacional, 2001-2003 30 Cuadro 10 Apoyos Familiares Según Contratante 2003 - 2004 31 Cuadro 12 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 33 Cuadro 13 Presupuesto Asignado por Regiones 2004-2005 33 Cuadro 14 Ayudas Técnicas Financiadas 1999-2004 34 Cuadro 15 Niños y Jóvenes Estimados en el Programa Según Edad 35 Cuadro 16 Presupuesto Asignado y Devengado 2004 y Presupuesto Asignado 2005 35 Cuadro 16 Presupuesto Asignado por Regiones 2005 (regular + aporte Chile Solidario) 36 Cuadro 17 Alumnos Beneficiarios y Subvención Estimada por Región 36 Cuadro 18 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular + aporte Chile Solidario)	Cuadro	5	Evolución de los Beneficiarios Indigentes FONASA	17
Cuadro 8 Resumen Indicadores de Desempeño Programa Puente 2002-2003 28 Cuadro 9 Porcentaje de Familias Atendidas por el Programa a Nivel Nacional, 2001-2003 30 Cuadro 10 Apoyos Familiares Según Contratante 2003 - 2004 31 Cuadro 12 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 33 Cuadro 12 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 33 Cuadro 14 Ayudas Técnicas Financiadas 1999-2004 34 Cuadro 15 Niños y Jóvenes Estimados en el Programa Según Edad 35 Cuadro 16 Presupuesto Asignado por Regiones 2004 y Presupuesto Asignado 2005 35 Cuadro 17 Alumnos Beneficiarios y Subvención Estimada por Región 36 Cuadro 17 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular + Chile Solidario) 36 Cuadro 20 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular + Chile Solidario) 36 Cuadro 20 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular + Chile Solidario) 38 Cuadro 21 Comunas presentes en el Programa Programa Programa Programa Progra	Cuadro	6		
Cuadro 8 Resumen Indicadores de Desempeño Programa Puente 2002-2003 28 Cuadro 9 Porcentaje de Familias Atendidas por el Programa a Nivel Nacional, 2001-2003 30 Cuadro 10 Apoyos Familiares Según Contratante 2003 - 2004 31 Cuadro 12 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 33 Cuadro 12 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 33 Cuadro 14 Ayudas Técnicas Financiadas 1999-2004 34 Cuadro 15 Niños y Jóvenes Estimados en el Programa Según Edad 35 Cuadro 16 Presupuesto Asignado por Regiones 2004 y Presupuesto Asignado 2005 35 Cuadro 17 Alumnos Beneficiarios y Subvención Estimada por Región 36 Cuadro 17 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular + Chile Solidario) 36 Cuadro 20 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular + Chile Solidario) 36 Cuadro 20 Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular + Chile Solidario) 38 Cuadro 21 Comunas presentes en el Programa Programa Programa Programa Progra	Cuadro	7	Cobertura Programa PUENTE y Relación con Cobertura Final por Región, 2002	28
Cuadro 10 Apoyos Familiares Según Contratante 2003 - 2004	Cuadro	8		
Cuadro11Familias con Egreso Simple y Familias Con Egreso Exitoso 2004.32Cuadro12Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005.33Cuadro13Presupuesto Asignado por Regiones 2004-2005.33Cuadro14Ayudas Técnicas Financiadas 1999-2004.34Cuadro15Niños y Jóvenes Estimados en el Programa Según Edad.35Cuadro16Presupuesto Asignado y Devengado 2004 y Presupuesto Asignado 2005.35Cuadro17Alumnos Beneficiarios y Subvención Estimada por Región.36Cuadro18Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular + aporte Chile Solidario).36Cuadro20Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005(regular + Chile Solidario).37Cuadro21Comunas presentes en el Programa por Región.39Cuadro22Cobertura Programa Puente por Región a Agosto de 2005.41Cuadro23Situación Nivel Nacional.42Cuadro24Situación por Región.42Cuadro25Familias Inubicables.43Cuadro26Estado de familias en Puente.45Cuadro27Tasa media y participación Regional Programa Puente45Cuadro29Características Dimensión por región48Cuadro30Condición de las modificaciones para cada dimensión49Cuadro31Dimensión Identificación50Cuadro32Salud.50Cuadro33Dinámica Familiar. <td>Cuadro</td> <td>9</td> <td>Porcentaje de Familias Atendidas por el Programa a Nivel Nacional, 2001-2003</td> <td>30</td>	Cuadro	9	Porcentaje de Familias Atendidas por el Programa a Nivel Nacional, 2001-2003	30
Cuadro12Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005	Cuadro	10	Apoyos Familiares Según Contratante 2003 - 2004	31
Cuadro12Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005	Cuadro	11	Familias con Egreso Simple y Familias Con Egreso Exitoso 2004	32
Cuadro14Ayudas Técnicas Financiadas 1999-2004	Cuadro	12		
Cuadro15Niños y Jóvenes Estimados en el Programa Según Edad	Cuadro	13	Presupuesto Asignado por Regiones 2004-2005	33
Cuadro16Presupuesto Asignado y Devengado 2004 y Presupuesto Asignado 2005	Cuadro	14	Ayudas Técnicas Financiadas 1999-2004	34
Cuadro17Alumnos Beneficiarios y Subvención Estimada por Región36Cuadro18Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular + aporte Chile Solidario)36Cuadro19Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular + Chile Solidario)37Cuadro20Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular+Chile Solidario)38Cuadro21Comunas presentes en el Programa por Región39Cuadro22Cobertura Programa Puente por Región a Agosto de 200541Cuadro23Situación Nivel Nacional42Cuadro24Situación por Región42Cuadro25Familias Inubicables43Cuadro26Estado de familias en Puente44Cuadro27Tasa media y participación Regional Programa Puente45Cuadro28Egresos del programa Puente47Cuadro29Características Dimensión por región48Cuadro30Condición de las modificaciones para cada dimensión49Cuadro31Dimensión Identificación50Cuadro32Salud50Cuadro33Dinámica Familiar51Cuadro34Educación52Cuadro35Trabajo52Cuadro36Ingresos52Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro39Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro	Cuadro	15	Niños y Jóvenes Estimados en el Programa Según Edad	35
Cuadro17Alumnos Beneficiarios y Subvención Estimada por Región36Cuadro18Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular + aporte Chile Solidario)36Cuadro19Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular + Chile Solidario)37Cuadro20Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular+Chile Solidario)38Cuadro21Comunas presentes en el Programa por Región39Cuadro22Cobertura Programa Puente por Región a Agosto de 200541Cuadro23Situación Nivel Nacional42Cuadro24Situación por Región42Cuadro25Familias Inubicables43Cuadro26Estado de familias en Puente44Cuadro27Tasa media y participación Regional Programa Puente45Cuadro28Egresos del programa Puente47Cuadro29Características Dimensión por región48Cuadro30Condición de las modificaciones para cada dimensión49Cuadro31Dimensión Identificación50Cuadro32Salud50Cuadro33Dinámica Familiar51Cuadro34Educación52Cuadro35Trabajo52Cuadro36Ingresos52Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro39Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro	Cuadro	16		
Cuadro18Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005 (regular + aporte Chile Solidario)	Cuadro	17	Alumnos Beneficiarios y Subvención Estimada por Región	36
Cuadro19Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005(regular + Chile Solidario)	Cuadro	18	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Cuadro20Asignación y Ejecución 2004 y Presupuesto 2005(regular+Chile Solidario)38Cuadro21Comunas presentes en el Programa por Región39Cuadro22Cobertura Programa Puente por Región a Agosto de 200541Cuadro23Situación Nivel Nacional42Cuadro24Situación por Región42Cuadro25Familias Inubicables43Cuadro26Estado de familias en Puente44Cuadro27Tasa media y participación Regional Programa Puente45Cuadro28Egresos del programa Puente47Cuadro29Características Dimensión por región48Cuadro30Condición de las modificaciones para cada dimensión49Cuadro31Dimensión Identificación50Cuadro32Salud50Cuadro33Dinámica Familiar51Cuadro34Educación52Cuadro35Trabajo52Cuadro36Ingresos52Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro39Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro40Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural61	Cuadro	19		
Cuadro 21 Comunas presentes en el Programa por Región 39 Cuadro 22 Cobertura Programa Puente por Región a Agosto de 2005 41 Cuadro 23 Situación Nivel Nacional 42 Cuadro 24 Situación por Región 42 Cuadro 25 Familias Inubicables 43 Cuadro 26 Estado de familias en Puente 44 Cuadro 27 Tasa media y participación Regional Programa Puente 45 Cuadro 28 Egresos del programa Puente 47 Cuadro 29 Características Dimensión por región 48 Cuadro 30 Condición de las modificaciones para cada dimensión 49 Cuadro 31 Dimensión Identificación 50 Cuadro 32 Salud 50 Cuadro 33 Dinámica Familiar 51 Cuadro 34 Educación 52 Cuadro 35 Ingresos 52 Cuadro 36 Distribución de hogares según CASEN 92-96-03 <td>Cuadro</td> <td>20</td> <td></td> <td></td>	Cuadro	20		
Cuadro22Cobertura Programa Puente por Región a Ágosto de 200541Cuadro23Situación Nivel Nacional42Cuadro24Situación por Región42Cuadro25Familias Inubicables43Cuadro26Estado de familias en Puente44Cuadro27Tasa media y participación Regional Programa Puente45Cuadro28Egresos del programa Puente47Cuadro29Características Dimensión por región48Cuadro30Condición de las modificaciones para cada dimensión49Cuadro31Dimensión Identificación50Cuadro32Salud50Cuadro33Dinámica Familiar51Cuadro34Educación52Cuadro35Trabajo52Cuadro36Ingresos52Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro38Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro40Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural61	Cuadro	21		
Cuadro23Situación Nivel Nacional42Cuadro24Situación por Región42Cuadro25Familias Inubicables43Cuadro26Estado de familias en Puente44Cuadro27Tasa media y participación Regional Programa Puente45Cuadro28Egresos del programa Puente47Cuadro29Características Dimensión por región48Cuadro30Condición de las modificaciones para cada dimensión49Cuadro31Dimensión Identificación50Cuadro32Salud50Cuadro33Dinámica Familiar51Cuadro34Educación52Cuadro35Trabajo52Cuadro36Ingresos52Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro38Distribución de hogares por año según línea de pobreza60Cuadro40Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro40Distribución de hogares por año y línea de pobreza según zona urbano - rural61	Cuadro	22	1 0 1 0	
Cuadro25Familias Inubicables	Cuadro	23		
Cuadro25Familias Inubicables	Cuadro	24		
Cuadro27Tasa media y participación Regional Programa Puente45Cuadro28Egresos del programa Puente47Cuadro29Características Dimensión por región48Cuadro30Condición de las modificaciones para cada dimensión49Cuadro31Dimensión Identificación50Cuadro32Salud50Cuadro33Dinámica Familiar51Cuadro34Educación52Cuadro35Trabajo52Cuadro36Ingresos52Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro38Distribución de hogares por año según línea de pobreza60Cuadro39Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro40Distribución de hogares por año y línea de pobreza según zona urbano - rural61	Cuadro	25	1 0	
Cuadro27Tasa media y participación Regional Programa Puente45Cuadro28Egresos del programa Puente47Cuadro29Características Dimensión por región48Cuadro30Condición de las modificaciones para cada dimensión49Cuadro31Dimensión Identificación50Cuadro32Salud50Cuadro33Dinámica Familiar51Cuadro34Educación52Cuadro35Trabajo52Cuadro36Ingresos52Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro38Distribución de hogares por año según línea de pobreza60Cuadro39Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro40Distribución de hogares por año y línea de pobreza según zona urbano - rural61	Cuadro	26	Estado de familias en Puente	44
Cuadro28Egresos del programa Puente47Cuadro29Características Dimensión por región48Cuadro30Condición de las modificaciones para cada dimensión49Cuadro31Dimensión Identificación50Cuadro32Salud50Cuadro33Dinámica Familiar51Cuadro34Educación52Cuadro35Trabajo52Cuadro36Ingresos52Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro38Distribución de hogares por año según línea de pobreza60Cuadro39Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro40Distribución de hogares por año y línea de pobreza según zona urbano - rural61	Cuadro	27		
Cuadro29Características Dimensión por región48Cuadro30Condición de las modificaciones para cada dimensión49Cuadro31Dimensión Identificación50Cuadro32Salud50Cuadro33Dinámica Familiar51Cuadro34Educación52Cuadro35Trabajo52Cuadro36Ingresos52Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro38Distribución de hogares por año según línea de pobreza60Cuadro39Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro40Distribución de hogares por año y línea de pobreza según zona urbano - rural61			• • • •	
Cuadro30Condición de las modificaciones para cada dimensión49Cuadro31Dimensión Identificación50Cuadro32Salud50Cuadro33Dinámica Familiar51Cuadro34Educación52Cuadro35Trabajo52Cuadro36Ingresos52Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro38Distribución de hogares por año según línea de pobreza60Cuadro39Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro40Distribución de hogares por año y línea de pobreza según zona urbano - rural61				
Cuadro31Dimensión Identificación50Cuadro32Salud50Cuadro33Dinámica Familiar51Cuadro34Educación52Cuadro35Trabajo52Cuadro36Ingresos52Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro38Distribución de hogares por año según línea de pobreza60Cuadro39Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro40Distribución de hogares por año y línea de pobreza según zona urbano - rural61				
Cuadro32Salud50Cuadro33Dinámica Familiar51Cuadro34Educación52Cuadro35Trabajo52Cuadro36Ingresos52Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro38Distribución de hogares por año según línea de pobreza60Cuadro39Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro40Distribución de hogares por año y línea de pobreza según zona urbano - rural61			*	
Cuadro33Dinámica Familiar				
Cuadro34Educación				
Cuadro35Trabajo52Cuadro36Ingresos52Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro38Distribución de hogares por año según línea de pobreza60Cuadro39Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro40Distribución de hogares por año y línea de pobreza según zona urbano - rural61				
Cuadro36Ingresos52Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro38Distribución de hogares por año según línea de pobreza60Cuadro39Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro40Distribución de hogares por año y línea de pobreza según zona urbano - rural61				
Cuadro37Distribución de hogares según CASEN 92-96-0360Cuadro38Distribución de hogares por año según línea de pobreza60Cuadro39Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural60Cuadro40Distribución de hogares por año y línea de pobreza según zona urbano - rural61			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Cuadro38Distribución de hogares por año según línea de pobreza				
Cuadro 39 Distribución de hogares por año encuesta según zona urbano - rural				
Cuadro 40 Distribución de hogares por año y línea de pobreza según zona urbano - rural61				
U (* * * * * * * * * * * * * * * * * * *				

Cuadro	42	Distribución de hogares por año según tipo de hogar
Cuadro	43	Distribución hogares según promedio de integrantes según zona
Cuadro	44	Distribución de Hogares por año según número de integrantes
Cuadro	45	Distribución de hogares por tipo de hogar según promedio de integrantes
Cuadro	46	Distribución de hogares por año según edad de los hijos
Cuadro	47	Distribución de Hogares por año según Sexo del jefe de hogar
Cuadro	48	Distribución de Hogares por año y sexo del jefe de hogar según zona
Cuadro	49	Distribución de hogares por año y sexo del jefe de hogar según línea de pobreza
Cuadro	50	Distribución de hogares por año y sexo del jefe de hogar según línea de pobreza
Cuadro	51	Distribución de hogares por tipo de hogar y por año, según sexo del jefe de hogar
Cuadro	52	Distribución de hogares según edad del jefe de hogar
Cuadro	53	Distribución de hogares por zona, sexo según promedio edad del jefe de hogar
Cuadro	54	Distribución de hogares por estado civil y año, según sexo del jefe de hogar
Cuadro	55	Distribución de hogares por actividad y año, según sexo del jefe de hogar
Cuadro	56	Distribución de hogares por nivel educacional y sexo del jefe de hogar
Cuadro	57	Distribución de hogares por categoría ocupacional y sexo del jefe de hogar
Cuadro	58	Distribución de hogares por sistema previsional y sexo del jefe de hogar ocupado
Cuadro	59	Distribución de hogares por sistema previsional de salud, según sexo del jefe de hogar
		Ocupado
_		
Índice	e de	gráficos
Gráfico	1	Total de familias que no participan del programa, por región

I. Resumen

El presente documento ha buscado establecer y describir la forma en que Chile ha abordado el problema de la marginalidad social, de la imposibilidad de que parte de la sociedad, aquellos que se encuentra en una situación de absoluta vulnerabilidad puedan acceder en igualdad de derechos y en mejores condiciones a una red de prestaciones y beneficios sociales a las que hasta ahora su condición no les permitía llegar.

El documento reconoce que el problema no es nuevo y que múltiples estrategias se han seguido, y quizás la estrategia que surge de un sistema de atención integral, transversal y focalizada, centrando su atención en el nivel más complejo, básico y al mismo tiempo único, la familia, es el componente que apoya y valida la estrategia de desarrollo de cada uno de sus miembros, garantizándose que si la intervención se desarrolla a dicho nivel, entonces las posibilidades de mejoramiento social son potencialmente superiores a otra estrategia de intervención.

Así, el Estado y cada una de sus partes y componentes debieron concordar que las estrategias sectoriales no coloborativas no modificaron sistemática y significativamente los niveles de pobreza, menos lo hizo un modelo de mercado que transitó "garantizando" los derechos individuales y la propiedad.

La acción compartida, focalizada de recursos humanos, financieros y tecnológicos se distribuyeron en apoyos programáticos, requiriendo una mirada territorial del problema de la pobreza, y por consecuencia se le otorga una importancia radical a la institucionalidad local como facilitador e interventor en la solución de

la pobreza y articulador del desarrollo económico y social. Sin este actor local, no sería posible el desarrollo.

El documento que se presenta, intenta efectuar una descripción lo más completa posible sobre una situación compleja administrativa y política, que involucra la construcción de redes voluntarias que participan sobre la base del reconocimiento y en la búsqueda del beneficio social. Al mismo tiempo se busca mostrar la efectividad y eficacia del programa y por tanto de la fórmula de intervención que Chile ha aplicado en este último trienio.

II. Contexto socio económico de Chile

Todos los resultados obtenidos en diferentes estudios han establecido que el modelo de desarrollo que se aplicado hasta finales de los 80 generaba desequilibrios entre los diferentes actores sociales y económicos. La brecha entre ricos y pobres era creciente observándose una mayor concentración de la riqueza en pequeños grupos de poder y percibiéndose una exclusión social y nula participación social.

La historia ayudó a entender las desigualdades. La crisis de los 30 generó una conciencia de vulnerabilidad política y social que incidió en la aplicación de políticas más proteccionistas y una activa participación como regulador, disminuyendo los crecimientos desequilibrados.

Los países latinoamericanos presentaron tasas promedio de crecimiento alrededor al 6%, una cifra envidiable en relación al crecimiento mundial por esos años, aún cuando no dejaba de exponerse a la evolución de los ciclos económicos.

Para Edwards, ² la estrategia de regional enfrentó muchos riesgos destacando:

Edwards Sebastián. Crisis y Reforma en América latina del consuelo a la desesperanza. Emcé Editores, 1997.

Ibid anterior.

- Excesivo proteccionismo.
- Alto nivel de gasto público.
- Ineficientes sistemas de recaudación.
- Mercados financieros débiles y poco eficientes.
- Estructuras inflacionarias como fuentes de financiamiento.
- Modelo proteccionista que desalentó a las exportaciones y limitó su aporte al crecimiento económico.

La reforma económica permitió el reacomodo de las piezas y engranajes de la región y cada país.³ Las reformas pretendieron disminuir la tendencia negativa de las exportaciones; colaborar en mejorar los niveles de productividad, mejorar la competencia, eficacia y aumentar el bienestar del consumidor, modificando el producto interno, el ahorro, la inversión, la distribución de la renta, los niveles de pobreza, productividad, la movilidad de capitales y la producción de bienes exportables.

Las reformas económicas se enfrentaron de manera diferente en cada país, pero se reveló una apertura internacional. Luego, se aplicaron políticas de estabilización obteniendo un equilibrio fiscal y macroeconómico que minimizó las distorsiones e ineficiencias de un modelo de mercado.

A principios de los noventa la consolidación y estabilidad política movilizó una nueva forma de participación estatal, monitoreando y regulando la acción estatal para mantener un orden y facilitar la transparencia del sistema.

En general, el proceso exportador se convirtió en un motor de crecimiento, logrando equilibrios macroeconómicos y buenos niveles de productividad. Los flujos de capitales privados entraron con fuerza y afectaron los niveles de inversión.

Chile optó por aplicar un modelo cerrado de crecimiento, de fortalecimiento interno que favoreció la industrialización del país y con ello los estándares de crecimiento.

En los '60 el Estado fue más activo, fortaleció su independencia económica y redujo su vulnerabilidad ante variables externas. La industria creció a ritmos superiores al 5,4%. Se enfrentaron los problemas de la distribución de la renta e intentó resolver los vacíos sociales. Se aplicaron las siguientes medidas.⁴

- Tipo de cambio fijo, abriéndose al comercio exterior.
- Se mejoró la eficiencia del sector público, disminuyendo el déficit fiscal.
- Se establecieron incentivos a la productividad con mejores salarios.
- Se generaron exenciones y franquicias tributarias para incentivar la inversión.

A fines de los '60 la política fiscal⁵ orientó el desarrollo económico enfatizando el sector minero, agrícola e industrial; potenció las capacidades y competencias productivas nacionales y disminuyó las tasas de marginalidad social; aplicó una estrategia para fortalecer la calificación y educación de la población.

La política fiscal atendió las desigualdades y los problemas de justicia social, aplicando reformas importantes sobre el modelo agrícola, el modelo tributario, la organización sindical, el modelo previsional y en todas las áreas en que se observaron desigualdades.

Sanchez Walter. América Latina sin Fronteras. La Reforma Económica y los Desafíos de la Globalización.

Davis, Ffrench. Políticas Económicas en Chile, 1952 – 1970. Editado en 1973.

Dirección de presupuestos. Balance Consolidado del Sector Público en Chile años 1969 – 1970, Edición 1973.

A partir de 1970⁶ y en un contexto político, económico y social complejo, el Estado se planteó una profunda transformación económica y social con reformas constitucionales que profundizaron los derechos democráticos; transformó el régimen de propiedad, con un Estado activo en la generación de riqueza, expropiaciones de bancos, empresas y con presencia de monopolios industriales; en empresas no expropiadas se planteó la asistencia técnica y financiera que potenciaría su desarrollo. Se enfrentó el desarrollo con una reforma agraria profunda, reorientó la capacidad productiva y el crecimiento se sostuvo en la producción de artículos de consumo masivo, fijó límites y condiciones a los capitales extranjeros como medidas proteccionistas y de estabilidad monetaria.

En lo social se intervino en vivienda, y servicios generales; se aseguró a los ciudadanos los servicios básicos. Se enfrentó la salud y salud dental en un modelo preventivo; se estableció la igualdad de derechos para ambos sexos y se reconoció jurídicamente a los hijos naturales. En educación se fortaleció el plan de becas, se amplió la inversión en educación, salas cunas y jardines infantiles.

Sin embargo, el modelo no fue capaz de responder a las expectativas. La demanda excedió los recursos ofertables en materia de salarios, servicios básicos, etc. Los indicadores mostraron desequilibrios en el producto y aumento en los niveles de precio. En los '70 aumentó el consumo privado el gasto público creció indiscriminadamente en el período para reactivar la economía, redistribuir los ingresos y enfrentar los problemas sociales, aumentó el gasto en salud, educación y vivienda. No obstante los esfuerzos del gobierno, la explosiva y agobiante crisis social condujo a la ruptura del modelo democrático a partir del enfrentamiento ideológico y desabastecimiento. Se suma a la crisis interna, los problemas de sobre demanda de petróleo.

A partir del 1974, se implementa un modelo económico y social basado en el principio de la propiedad privada y el principio de la subsidiariedad, intentando su compatibilidad con el crecimiento económico, la justicia social y la libertad política, ajustando su conducta a modelos ideados en el FMI y el Banco Mundial.

Enfrentamos luego, "el milagro económico", con aumentos en las importaciones y un modelo especulativo sustentado en fuertes niveles de endeudamiento externo. Se sumó a lo anterior el alza del petróleo junto con una importante alza en la tasa de interés internacional con una consiguiente iliquidez en los mercados financieros, comprometiéndose la capacidad de pago de la deuda de los países latinoamericanos, ⁹ cerrándose el mercado de capitales y generando una fuga importante de capitales.

Chile con su política de apertura facilitó que los diferentes agentes económicos lograran financiar sus proyectos de inversión e impactar en los niveles de producción. El endeudamiento llegó al 96% del producto anual el año 1984. Se identifican como causas de la crisis a una volatilidad del tipo de cambio, altas tasas de interés, poca claridad sobre los usos de recursos provenientes del exterior, no se identificaron las oportunidades de mercado e inversión etc. ¹⁰

Según Meller cuatro hitos se observaron en el desarrollo de la economía política chilena.

- El inicio de un régimen autoritario;
- La crisis financiera de 1982;

⁶ Corvalán, Luis. "El Gobierno de Salvador Allende". Apéndice: Programa Básico de la Unidad Popular. Ediciones LOM, 2003.

Ministerio Secretaría General de Gobierno. "Declaración de Principios del Gobierno de Chile". División de Comunicación Social. Marzo 1974

Meller Patricio, Un siglo de Economía Política (1980 – 1990). Editorial Andrés Bello, 1996.

México fue el primer país que suspendió el pago de su deuda externa, generando cierre de los mercados financieros internacionales y fugas de capitales.

Ffrech Davis. Notas sobre la Crisis de la Deuda Externa en Chile. Revista de Apuntes, Cieplan Nº 55.

- Re encantamiento de las ideas fundacionales del modelo
- La aplicación de variantes al modelo para potenciar las áreas sociales dada las inequidades del modelo generaba.

Hasta 1984 las políticas macroeconómicas disminuyeron los índices de inflación, se aplicaron políticas de unificación cambiaria y devaluaciones. En 1991 se establece un régimen de flotación monetaria con intervención del Banco Central.¹¹

En lo comercial se reaccionó liberando las barreras arancelarias e instalando una estructura más uniforme de tasas. A partir de 1982, elevó sus aranceles e impuso sobre tasas a varios productos como mecanismo de ajuste a los desequilibrios en balanza de pagos. Se decidió instalar una banda de precios a productos agrícolas y se instauró un modelo de reintegros sobre cuotas de exportaciones y copulativamente se aplicaron medidas anti dumping conforme los acuerdo de la organización Mundial de Comercio (OMC).

Se liberó el sistema financiero, facilitando la intermediación, disminuyendo las tasas de encaje, limitando las restricciones a préstamos extranjeros, se liberó la tasa de interés, estableciéndose un máximo convencional y se privatizó el sector bancario. Se fortaleció la ley general de bancos entregando más facultades a Superintendencia y restringió los límites de créditos a agentes relacionados y estableció la necesidad de clasificar los riesgos de la cartera.

En lo financiero internacional fomentó la entrada de divisas y flujos de capitales otorgando trato igualitario a chilenos y extranjeros, quedando la cuenta de capitales abierta para agentes no bancarios.¹⁴

En lo social se modificó el sistema de pensiones pasando a un sistema de capitalización individual.¹⁵

En lo laboral otorgó flexibilidad al mercado laboral y estableció un sistema de compensaciones al despido. Le Con los años, se eliminó la fijación salarial salvo para la administración pública y se reguló el sistema de indemnización y despido.

Los años '90 se enfrentaron con nuevos vientos. Las líneas de intervención para el desarrollo se estructuraron sobre la participación del sector privado como motor del desarrollo; la estabilidad política y macroeconómica; se aplicó el principio de austeridad fiscal y disciplina monetaria; apertura de los mercados y se consolidó una política cambiaria competitiva y un incremento en el gasto social debido a la evaluación que mostró brechas y expectativas no cumplidas en infraestructura, salud, educación, vivienda, pensiones, etc.

La evolución económica de Chile ha venido consolidando desde 1990 lo que Manuel Castells denomina el paso de un *modelo liberal autoritario excluyente* a un *modelo liberal democrático incluyente*.¹⁷

El giro hacia la equidad realizado en 1990 ha demostrado ser más eficiente en crecimiento y ha generado políticas sociales activas que han mejorado la situación absoluta de los más desfavorecidos, pero no han logrado disminuir las desigualdades de ingreso.

-

Ramos, Joseph. Un Balance de las Reformas Estructurales Neoliberales en América Latina". CEPAL Nº 62, agosto 1997.

Meller. Obra citada.

Stalling, Bárvara. Las Reformas estructurales y el desempeño socioeconómico.

¹⁴ Ramos, Joseph. Obra citada.

Se instaló un régimen en que cada pensión se establecería sobre la base de los aportes individuales la que se ajustan al salario del trabajador y nacen para administrar dichos fondos las Administradoras de Fondos de Pensiones, permitiéndose incluso la entrada de capitales extranjeros y la inversión en el exterior.

Ramos, Joseph. Obra citada, indicando que esta flexibilidad se contemplaba en el Plan Laboral.

Manuel Castells, Globalización, desarrollo y democracia, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2005.

Chile ha podido ha experimentado un crecimiento de su economía superior al 5% anual en promedio desde 1990, aunque decreciente, lo que ha permitido duplicar el ingreso per capita, a 5.900 dólares por habitante en 2004, y una cifra cercana al doble a paridad de poder de compra. El crecimiento alcanzó en el período 1974-1989 en promedio al 2,9% anual y al 3,8% entre 1940 y 1970.

Chile ha aumentado desde el 15% del PIB en 1990 al 18% en 2003 la carga tributaria, y en su estructura ha crecido el peso del impuesto a la renta, junto al establecimiento reciente de un royalty a la minería, aunque el grueso de la tributación es a las transacciones y de carácter indirecto. Esta política, junto al incremento de la recaudación tributaria fruto del propio crecimiento, ha permitido que el gasto social haya aumentado en 2 puntos del PIB (del 12,6 en 1990 al 14,7% en 2003), se haya triplicado el gasto social en salud y establecido un sistema de derechos de acceso universal garantizado para las principales patologías (la esperanza de vida pasó de 69 a 76 años y la mortalidad infantil disminuyó de 18 a menos de 10 por mil); multiplicado por más de dos el gasto social en educación, con una reforma de enorme envergadura (la cobertura pre-escolar pasó entre 1990 y 2003 de 21% a 32%; a nivel de enseñanza básica, de 97% a 99%; en la educación media de 80% a 90% y en la educación superior del 16% al 32%), y en vivienda social, con más de un millón de nuevas soluciones construidas. La pobreza disminuyó de 38,6% de la población en 1990 a 18,8% en el 2003 y la extrema pobreza de 12,6% a 4,7% en este mismo período.

Cuadro 1
CHILE: INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE ALESSANDRI A LAGOS

	Alessandri	Frei	Allende	Pinochet	Aylwin	Frei	Lagos
	1958-64	1965-70	1971-73	1974-89	1990-93	1994-99	2000-04
PIB	3,7	4,0	1,2	2,9	7,8	5,5	4,0
Exportaciones	6,2	2,3	-4,2	10,6	9,6	9,4	14,2
Inflación	26,6	26,3	293,8	79,9	17,7	6,1	2,7
Tasa de desempleo	5,2	5,9	4,7	13,3	7,3	7,3	8,9
Indice salario real	62,2	84,2	89,7	81,9	100	123,4	129,3
Déficit (superávit) gobierno general	-4,7	-2,5	-11,5	0,3	1,7	1,2	-0,4
Distribución del ingreso 20/20	12,1	13,5	10,5	16,4	12,6	13,6	12,8
Esperanza de vida al nacer	58	61	64	70	74	75	76
%Pobreza	-	-	-	38,6	32,6	21,7	18,8
%Indigencia	-	-	-	12,6	8,8	5,6	4,7
Gasto Público/PIB	-	-	-	-	22,1	22,0	24,3
Gasto Social/PIB	-	-	-	-	12,8	13,1	14,9
Impuestos/PIB	-	-	-	-	17,0	17,5	18,1
Impuesto renta/PIB	-	-	-	-	3,6	3,7	4,5
Ingresos cobre/PIB	-	-	-	-	2,4	1,2	0,7

Fuente: Ffrench-Davis, Banco Central, Dirección de Presupuestos y Mideplan.

De acuerdo a las cifras de los censos, el 73% de los chilenos es hoy dueño de la casa en que vive. Mientras en 1982 un 27% de los hogares disponía de TV en colores, un 49% de refrigeradores, un 35% de lavadoras y un 11% de teléfono fijo, en 2002 lo hacía un 87%, un 82%, un 79% y un 51% de lo hogares respectivamente. la escolaridad media de la fuerza de trabajo pasó de 7,7 a 10,4 años. El 98% de los hogares tiene hoy electricidad, un 92% agua potable y alcantarillado. La infraestructura productiva (caminos, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, banda ancha internet) se ha modernizado de manera considerable.

A su vez, ha habido un sistemático crecimiento de los salarios reales y un mayor aún incremento del salario mínimo. Se encareció el despido, aumentando la indemnización, se estableció un seguro de desempleo y se mejoró las condiciones de formación de sindicatos y de negociación colectiva. El desempleo, sin embargo, mantuvo una trayectoria de disminución hasta 1997, para luego deteriorarse por un prolongado período (como consecuencia de una política macroeconómica que amplificó los efectos de la crisis asiática de 1998-99) y recuperarse recién a partir de 2004.

Chile ha pasado a ser un país de ingresos medios-altos y por tanto ya no es un país pobre, pero sigue siendo un país desigual en la distribución de los ingresos monetarios, como se observa en el cuadro. El 20% de las familias vive en situación de pobreza y un 6% de ellas en situación de indigencia. Un 26% de las familias vive hacinado, con más de dos personas por dormitorio. Un 9% vive en chozas o mediaguas. Un 50% de los adultos carece de competencias apropiadas, pues no entiende bien lo que lee ni maneja adecuadamente las 4 operaciones aritméticas. Un 5% es analfabeto.

El gobierno se ha propuesto fortalecer los sistemas de redistribución solidaria para financiar mínimos sociales crecientes, seguir ampliando los sistemas de cobertura de los grandes riesgos sociales (de desempleo, de enfermedad y de vejez sin ingresos) y profundizar el esfuerzo de igualación de oportunidades a través de una educación crecientemente equitativa y de una política de empleo activa. Este propósito se ha sustentado en una política fiscal que ha permitido mantener un incremento sistemático del gasto público a lo largo del ciclo económico.

2.1 La política fiscal contra cíclica

Una política fiscal contra cíclica es aquella que en el ciclo económico actúa a través de déficit presupuestarios y se endeuda cuando la demanda global se encuentra deprimida respecto al producto potencial y que actúa a través de superávit (es decir desendeudamiento público) cuando la demanda excede el producto potencial, con un balance global en el ciclo completo. Se evita de esta manera una política fiscal que solo atienda las urgencias del corto plazo y aumente la vulnerabilidad y eventual desestabilización de la economía mediante déficit fiscales recurrentes, a la vez que se evita acumular deudas que las generaciones posteriores habrán de pagar sacrificando su nivel de vida. Puede tener también racionalidad económica y social financiar la inversión pública con endeudamiento y no con impuestos si los mercados de capitales funcionasen apropiadamente, sin efectos desestabilizadores, y con retornos sociales de la canasta de inversión pública mayores que el sacrificio que el endeudamiento impone a las futuras generaciones.

Por su parte, el gobierno de Chile optó desde el año 2000 por una política de superávit estructural (del 1% del PIB), con la voluntad de emplear los recursos así generados en sustentar tareas sociales y productivas futuras, como las obligaciones fiscales en materia de pensiones y sistemas de concesión de infraestructura. Aunque esta opción no ha estado carente de controversias, ha permitido mantener un crecimiento sistemático del gasto público y del gasto social en la coyuntura desfavorable posterior a la crisis de 1999, aunque hubiese sido deseable una mayor flexibilidad para atacar el desempleo agudo mediante, por ejemplo, metas de superávit estructural superiores a un año.

Puede considerarse que las políticas públicas con fines sociales incluyen un primer componente que se podría denominar como de mejoramiento en la "dotación de activos económicos" (especialmente mediante el subsidio al acceso a la vivienda o al crédito para la producción de pequeña escala) y de mejoramiento en la "dotación en capacidades humanas" (especialmente a través de la nutrición, la educación, la capacitación y la formación profesional), aspectos ambos que permiten mejores "funcionamientos" y una inserción más igualitaria en la vida

social de los peor situados en ella. Si esas políticas mejoran ambas dotaciones a un ritmo superior al de los que poseen activos económicos y capacidades humanas por encima del promedio de los miembros de la sociedad, entonces se sentarán las bases de la disminución de las desigualdades de ingreso monetario.

El segundo gran componente de la política pública social es la cobertura universal de riesgos, de largo plazo en el caso de los sistemas de pensiones para cubrir el riesgo de no tener ingresos en la vejez, y "coyuntural" en el caso del riesgo de quedar desempleado, sufrir un accidente (individual o derivado de una catástrofe colectiva) o un quebranto de la salud.

Secularmente, el ciclo económico chileno sigue de cerca la coyuntura internacional, lo que se traduce en vaivenes significativos de la situación del empleo y de los ingresos del trabajo y del capital, sin perjuicio del mencionado rol anticíclico de la política fiscal y monetaria y de la flexibilidad en la política cambiaria que permite absorber schocks externos con relativa mejor capacidad de adaptación de los precios relativos en la economía entre los sectores sujetos y no sujetos al comercio internacional. Sin perjuicio de la política fiscal de "superávit estructural" que mantiene un nivel de gasto público estable y de crecimiento moderadamente superior al de la economía, existen en Chile gastos públicos "compensatorios" frente a caídas de ingreso de los sectores más vulnerables, con inserción en el empleo precaria e inestable.

Entre 1958 y 1970, con una economía volcada a un modelo de desarrollo hacia adentro y la sustitución de importaciones, con una protección arancelaria significativa, la tasa media de crecimiento es cercana al 4% anual, con una inflación promedio del orden de 26% y una tasa de desempleo del orden de 6%. Luego del convulsionado período 1970-1973, la economía entre 1974 y 1989 se orienta a una drástica apertura comercial y financiera y al desarrollo exportador, con privatización de empresas públicas y disminución del tamaño del Estado, con una tasa de crecimiento promedio de algo inferior al 3% anual, una tasa de inflación anual promedio de 19% y una tasa de desempleo superior al 13%. Entre 1990 y 1999 se más que duplica la tasa de crecimiento, la inflación se reduce a tasas de un dígito y el desempleo baja a cerca de 7%. Entre 2000 y 2004 la tasa de crecimiento cae a 4% promedio, el desempleo se incrementa a 9% y la inflación sigue disminuyendo. En esta coyuntura se evidencia el fuerte impacto de las condiciones externas en que se desenvuelve la economía chilena.

Como es posible observar en el índice compuesto de condiciones externas,¹⁹ revela un deterioro importante en el quinquenio 1998-2002, y muestra una fuerte variabilidad interanual lo que sugiriendo que la relación de apertura y la vulnerabilidad experimentada impulsó a la recesión de 1999 con una desaceleración relativamente prolongada en el crecimiento en comparación con el período 1990-1998.

Cuadro 2
ÍNDICE DE CONDICIONES EXTERNAS

INDICE DE CONDICIONES EXTERNA						
Año	ICE	Variación Año Anterior				
1998	2,83	-150,88				
1999	5,35	88,94				
2000	3,58	-33,17				
2001	5,22	45,89				
2002	4,39	-15,93				

Fuente: Ministerio de Hacienda.

15

Una descripción de la política macroecómica seguida por el gobierno chileno y sus principales desafíos se encuentra en Estudios Económicos de la OCDE. Chile, OCDE, Paris, noviembre de 2003.

Ministerio de Hacienda, Estudio sobre condiciones comerciales y financieras, Santiago, 2004.

La aplicación de una política de tipo de cambio flexible y un déficit fiscal moderado permitieron contener en alguna medida los impactos macroeconómicos derivados de las condiciones externas. Se observó también una compresión de la tasa de crecimiento del consumo privado y de la inversión. El deterioro en la demanda interna afectó las expectativas de crecimiento y provocó un incremento de la tasa de desempleo.

2.2 Los mecanismos de compensación social vinculados al ciclo económico

Ante esta situación, el gobierno de Chile fortaleció o reformó los mecanismos de compensación social no vinculados a límites presupuestarios específicos²⁰ o a otros dispositivos de seguridad social.

a) Subsidio de cesantía

El 2003 se dispuso que el subsidio de cesantía fuese reemplazado por un sistema de seguro de desempleo como mecanismo de protección a quienes se encontraron desempleados o cesantes. ²¹ El subsidio de cesantía vigente desde los años 1970 se aplicaba hasta por doce meses, distribuido por los municipios, con un monto fijo (no vinculado al salario previo), de bajo monto y decreciente a partir del segundo semestre de aplicación.

El número de beneficiarios, que abarcaba sólo al sector formal de la economía, entre los años 1998 y 2002 se cuasi duplicó como resultado de la caída de la demanda y del empleo durante ese período.

Cuadro 3

EVOLUCIÓN DEL SUBSIDIO DE CESANTÍA

Reneficiarios Gasto en Millones, de \$

Año	Beneficiarios	Gasto en Millones de \$			
1998	27.290	3.689			
1999	49.024	6.625			
2000	46.231	6.230			
2001	51.341	6.849			
2002	48.484	6.232			

Fuente: Dipres

b) Jubilaciones anticipadas en el sistema de AFP

En el sistema de fondos de pensiones existe el mecanismo de pensiones anticipadas, de decisión única y exclusiva del beneficiario, siempre que cumpla con un cierto número de años de cotización acumulada. Este mecanismo ha sido y podría ser solicitado especialmente por las personas afectadas por una situación de cesantía y que han alcanzado una edad que dificulta su reinserción laboral. Es posible constatar que en el período bajo análisis se produjo un significativo incremento, del orden del 50%, en el número de jubilaciones anticipadas solicitadas y otorgadas por el sistema de AFP, acompañando el ciclo de deterioro del empleo como una especie de subsidio de desempleo sustitutivo para el segmento de edad cercana a la jubilación.

²⁰ La ley de Presupuestos del Sector Público suele denominarlos como excedibles.

Los promedios de reinserción laboral son cercanos a 18 meses.

Cuadro 4
EVOLUCIÓN DE LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS

<u> </u>	ENG COBIENCIONES ANTHON ADAG
Año	Jubilaciones Anticipadas Otorgadas
1998	106 177
1999	117 559
2000	132 221
2001	149 603
2002	159 888

Fuente: Superintendencia de AFP.

c) Atención de indigentes por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa)

Una aproximación indirecta de la evolución de los ingresos y el empleo se obtiene considerando la evolución del número de personas que han recibido prestaciones y han accedido al sistema público de salud (bajo el criterio de presentar condiciones de bajos ingresos y que no cotizan en el sistema obligatorio aplicable a los asalariados) bajo la calificación administrativa de indigentes.

Cuadro 5
EVOLUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS INDIGENTES FONASA

ION DE LOS BEN	EFICIARIOS INDIGENTES FONASA
Año	Beneficiarios Fonasa
	Grupo A (Indigentes)
1998	3 106 813
1999	3 291 935
2000	3 450 077
2001	3 627 069
2002	3 663 544

Fuente: Fonasa.

Se constata que el grupo "A" de beneficiarios del Fondo Nacional de Salud experimenta un crecimiento en 550 mil personas entre los años 1998 y 2002, evidenciando que, junto a posibles mecanismos de fraude, el incremento en la atención gratuita en los sistemas de salud pública acompaña el ciclo negativo en materia de desempleo.

Cuadro 6
COTIZANTES Y SUS NIVELES DE INGRESO EN LOS SEGUROS DE SALUD

Año	1998	1999	2000	2001	2002	
Nº Cotizantes FONASA	3 331 196	3 298 217	3 595 735	3 278 525	3 528 196	
Nº Cotizantes ISAPRES	1 610 180	1 462 007	1 359 726	1 294 463	n.d.	
Ingresos Promedio Cot.FONASA	119 619	126 704	130 724	159 024	160 412	
Ingresos Promedio Cot.ISAPRES	393 627	420 530	445 301	481 228	n.d.	

Fuente: Fonasa y Superintendencia de Isapres.

Se constata, además, que los cotizantes del FONASA y de las ISAPRES – sujetos a descuentos obligatorios- disminuyeron al iniciarse la desaceleración económica, mientras en el caso del seguro público aumentaron con algún grado de variabilidad; en tanto para las ISAPRES la caída fue significativa debido a una mayor preferencia por el seguro de salud estatal.

2.3 La ayuda social pública discrecional

Existe además un conjunto de subsidios sociales "no excedibles", es decir sujetos a los límites fijados en la Ley de Presupuestos del Sector Público, entre los que destaca el Subsidio Único Familiar que se entrega a personas en situación de pobreza que no perciben ingresos del trabajo y en función del número de hijos menores.

También es posible encontrar a este nivel de intervención discrecional, la pensión asistencial que se otorga a quienes presentan bajos niveles ingreso y que están carentes de derechos previsionales y copulativamente son mayores de 65 años. Este beneficio se extiende hasta su fallecimiento, e incorpora al conjunto de individuos que presentan discapacidades. Finalmente, el Subsidio al consumo de agua potable que es otorgado administrativamente por las municipalidades o las empresas de servicios a personas de bajos ingresos, mediante el financiamiento que establece la Ley de Presupuestos para cada año y por un monto equivalente a un consumo familiar básico medido en metros cúbicos reconociendo que las magnitudes de tarifas por unidad varían conforme se trate de localidades diferentes en el país.

Por su parte, el nuevo *Programa Chile Solidario*, en aplicación progresiva desde 2002, atiende mediante una gama de políticas públicas a un universo potencial de 225 mil familias identificadas en situación de extrema pobreza de acuerdo a la encuestas de ingresos CASEN, y cuyos ingresos no alcanzan a cubrir el costo de la canasta estándar de alimentación familiar, identificadas localmente.

III. Sistema de protección Chile Solidario

Diversos diagnósticos reconocieron que la manera tradicional de enfrentar la intervención estatal en materia social respondió a visiones sectoriales en que primaron criterios institucionales.

El informe "Catastro sobre la oferta programática del grupo de trabajo Interministerial de 1999, determinó la existencia de 134 prestaciones sociales otorgadas por 25 instituciones que eran destinadas a grupos prioritarios; el año 2002 la oferta programática alcanzó a 142 prestaciones por 33 instituciones para la población en situación de pobreza. Del informe se desprendió que no necesariamente sus objetivos eran compartidos, así como tampoco sus supuestos y criterios. Consecuentemente, las soluciones planificadas y ejecutadas no respondieron a visiones integrales.

Entonces, las estrategias no aprovecharon las economías de escala y las sinergias, limitando la dispersión en los grupos de programas y en los objetivos que intentaron lograr. Muchas de las prestaciones que se otorgaron implicaron concursabilidad²² y con una disponibilidad de recursos limitada.

Lo anterior colaboró en que las partes determinaron que era necesario enfrentar un proceso de desarrollo combinando equilibradamente las diferentes dimensiones sociales y económicas

El modelo de asignación se sujetaba a la concursabilidad de los beneficiarios demandantes, y su asignación mensual o anual según disponibilidad de recursos dependería siempre de los resultados – puntajes – que se obtenían de la ficha CAS como instrumento de estratificación social para efectos de asignar los beneficios sociales, y en particular ser depositario de transferencias monetarias o subsidios.

confluyendo todas ellas para asegurar niveles de bienestar colectivamente aceptados; se reconoció que las variables copulativamente se movilizan afectando el nivel de desarrollo que la sociedad finalmente alcanza.

Luego, para superar los niveles de pobreza²³ en el país se evaluaron diferentes opciones de diseño para revertir la exclusión que enfrentaron y enfrentan los grupos sociales más desposeídos y que no logran superar la línea de pobreza en el país, llegando a la conclusión de que la unidad de intervención básica era la familia y no la persona, debiendo atenderse integralmente a la familia por:

- La segmentación sectorial tradicional que no permitió dimensionar todo el conjunto de factores limitando el desarrollo individual en un contexto familiar y reconociendo lo multifactorial del problema.
- Se estableció que los procesos productivos y sociales reconfiguran la definición de roles familiares como unidades económicas y que era necesario considerar la inclusión de la mujer al mercado laboral.
- La unidad familiar era el espacio natural de desarrollo solidario, desarrollador de confianzas, colaborando con estrategias que se orienten a niveles de mayor equidad social.
- La familia protege a sus integrantes, generando solidariamente recursos de sobre vivencia.
- Trabajando la familia ordena los sistemas de asignación de beneficios y facilita la coordinación entre las redes de apoyo asistencial.

Definida la unidad de intervención²⁴ el problema fue establecer la estrategia de intervención y se identificaron diferentes opciones, entre ellas:

- Abordar la pobreza extrema bajo una dimensión económica buscando mejorar los ingresos.
- Abordar la pobreza garantizando los accesos a la red asistencial para la población marginal, transfiriendo beneficios en forma de garantías.²⁵
- Enfrentar la extrema pobreza de forma descentralizada y personalizada incentivando que los gobiernos regionales y locales tomasen un rol más activo.

Todas las opciones evaluadas se consideraron viables y coherentes, facilitando el identificar la **estrategia** que permitió que familias desposeídas aprovecharan oportunidades que dignifique su situación social y económica, abordando el problema de extrema pobreza de forma integral y focalizando los recursos. El compromiso del Chile Solidario se estableció en la construcción de un sistema de protección social integral y coordinado de los diferentes acores participes, teniendo como población objetivo las 225.073 familias más pobres minimizando los riesgo de un

.

Ver caracterización de la población en extrema pobreza en el país, Anexo Nº 1.

Dagmar Raszinski y Claudia Serrano. "Programas de superación de la pobreza y capital social. Evidencias y aprendizajes de la experiencia en Chile", CEPAL, 2003. Las familias que participan en Chile Solidario inician procesos que acrecientan sus capacidades de gestionar sus oportunidades contribuyendo a un mejor manejo de sus recursos y los que derivan de las políticas sociales. Las mayores capacidades se adquirirían por el apoyo psicosocial que aporta a un desbloqueo del círculo vicioso de la vulnerabilidad que ha sumido a las familias en una situación de extrema pobreza.

Los derechos personales y la igualdad de oportunidades son derechos y principios que se encuentran garantizados constitucionalmente. En este sentido se debe establecer que el Estado debe al menos buscar una estrategia que permita definir aquellas prestaciones que siendo mínimas y cuyo carácter social obliga a su consideración para el conjunto de la población, sobre todo para quienes no gozan de de capacidad para proveerse autónomamente de los recursos necesarios para satisfacer sus carencias mínimas.

crecimiento inorgánico y enfrentando las fallas del mercado para lograr un crecimiento sustentable, equitativo y justo.

El programa de protección social se estableció como vinculante entre el desarrollo económico y lo social, con políticas de erradicación de la extrema pobreza, limitando la presión social y la exacerbación de presiones por parte de grupos ideologizados.

Se diseñó un procedimiento que promovió la transversalidad intersectorial, y extendió su participación y el involucramiento de múltiples sociales, políticos y económicos que facilitó la identificación de políticas y directrices orientadas a erradicar y superar la pobreza, estableciendo una red asistencial que evite el traslado intergeneracional de la pobreza en Chile.

3.1 Principios Orientadores del Sistema Chile Solidario

Igual Capacidades Básicas,²⁶ es decir, reconociendo que las personas poseen libertades y alternativos para mejorar sus condiciones de ingreso, garantizando una base de salida.

Derechos. Es el Estado y la sociedad se comprometió a garantizar los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales de la población, y creó oportunidades sujeto a un marco jurídico facilitador.

Integral. Quienes se han ubicado en estándares de vulnerabilidad y precariedad requirieron de apoyos transversales y soluciones que crearon oportunidades y permitieron su acceso a partir de políticas asistenciales y promociónales, con servicios oportunos, ágiles y expeditos como motor del desarrollo en precariedad.

Equidad y administración de vulnerabilidad. Buscando la equidad y redistribución y se aplicó un conjunto de criterios que priorizaron a grupos más debilitados social y económicamente.

Desarrollo local y participación. La provisión de servicios reconoció que unidades regionales y locales²⁷ son actores vitales para el desarrollo; su evaluación e información permitieron enfrentar más equilibradamente las decisiones de distribución de recursos, de programas y de coordinación.

La focalización es la estrategia más efectiva y atractiva con que el Estado puede enfrentar y disminuir la condición de extrema pobreza. Esta estrategia impone desafíos no menores para mejorar la pertinencia de los programas a ofertar.

La atención ha estado asociada a las carencias (efectividad de las políticas); las prestaciones otorgadas se han prestado en el momento adecuado (oportunidad); procesos expeditos colaboraron a enfrentar el problema de la extrema pobreza (calidad); programas entramados, lineales y continuos permitieron disminuir la fuga de recursos, mejorando la relación con su objeto (secuencia, eficacia y eficiencia). Finalmente, la complementariedad de los programas colaboró a no traslaparlos lo que fue una condición histórica permanente. El Sistema Chile Solidario espera seguir enfrentando integralmente la condición social y económica de los más desposeídos.

Para optimizar la red de servicios se consideraron criterios mínimos de optimización en el uso de recursos, ante demandas excluyentes, a saber:

Se entiende por capacidad la lo que el individuo es capaz de realizar. Si logra acceder a un nuevo estadio entonces alcanzará niveles de realizaciones superiores. Este enfoque favorece la creación de activos y capital que permitan invertir la secuencia de vulnerabilidad la que el individuo se ve expuesto, minimizando su nivel de precariedad.

Se reconoce explícitamente en la ley 19.949 que las Municipalidades jugarán un rol importante en el Chile Solidario, en tanto son estas las que alimentan la base de datos de asignación y quienes serán consultados en los procesos de aprobación y/o modificación de instrumentos técnicos que Mideplan diseñe para una mejor evaluación de soporte y registro de control. En efecto, el artículo 3ero., de la ley registra el hecho de que Mideplan deberá celebrar convenios con las Municipalidades del país y excepcionalmente lo hará con otros órganos del Estado o entidades privadas sin fines de lucro.

- Adecuar los productos entregados
- Flexibilizar procedimientos de los programas para facilitar el acceso.
- Identificar y generar nuevos programas.
- Sincronizar y complementar la oferta pública.

Para hacer operativo el Sistema de Protección Social, Chile Solidario se configuró una red que se configuró a partir de Mideplan con una serie de Ministerios y Servicios derivados a partir de la configuración de acuerdos marcos, acreditación y convenios específicos para garantizar que los servicios lleguen al grupo más desposeído, entre ellos: Mideplan, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio del Trabajo y previsión Social.

Han participado activamente en este sistema los estamentos e Instituciones siguientes:

- Subsecretaría de Planificación de la que depende la Secretaria Ejecutiva de Coordinación Chile Solidario encargada de coordinar la red de prestaciones y servicios de acceso preferentes, apoyo psicosocial y subsidios garantizados.
- Fosis Mideplan, enfrentó la intervención social en las dimensiones Apoyo psicosocial personalizado y Aporte Solidario por medio del Programa Puente y el Programa Habitabilidad. Para su implementación e implantación se suscribió Protocolos, Acuerdos y Convenios y se establecieron Acreditaciones para intervenir y modificar la estructura de prestaciones a nivel de las familias en condiciones de vulnerabilidad. Así con INP se suscribió un convenio para el traspaso de aportes solidarios, por medio del Puente. Además por este mismo programa Fosis, se estableció el apoyo Psicosocial a las familias a partir de convenios suscritos con los Municipios, la inclusión de estos últimos permite acceder a la atención de la población objetivo.
- Mideplan enfrentó el Acceso Preferente a Programas de Promoción Social a través del programa de Habitabilidad con la participación conjunta de Chile Solidario Mideplan, Bienes Nacionales y Municipios, en tanto se mejoró las condiciones de habitabilidad de la población que no ha superado la línea de pobreza, asegurándoles acceso a agua potable, sistemas de energía, eliminación de residuos sólidos (excretas), casa sellada en condiciones de habitación (2 habitaciones), con equipamiento básico de alimentación y sanitarias. Finalmente incluye el programa la entrega del Subsidio de Agua Potable (SAP). Mideplan también opera con Sernam y Prodemu con aplicación a programas específicos y relacionándose con los organismos ejecutores en su caso o oficinas regionales de Prodemu.
- **Mineduc,** a través de la Subsecretaria y Junaeb enfrentaron la posibilidad de acceso a programas específicos. A saber:
- **Junaeb**, con su Programa de Salud Escolar operacionalizado en específico por el programa de salud oral (convenio) y programa de habilidades para la vida y escuelas saludables (concurso).
- Subsecretaría de Educación, enfrentó su participación en Chile Solidario con Programas de Bonificación Pro retención Escolar, Programa de Educación prebásica, programas de Educación Media, e Integra. Se entregan recursos a MINEDUC para el Subsidio Proretención Escolar bajo la modalidad de un convenio pagándose a los sostenedores que acrediten alumnos causantes de él.

• Ministerio del Trabajo – Sence, participó y participa con el Programa Pro Empleo Chile Solidario que inició su ejecución el año '04, otorgando a los empleadores un 40% de bonificación por cuatro meses sobre la base del ingreso mensual y un bono de capacitación por \$50 mil pesos por trabajadores contratado. La concentración del programa ha operado por intermedio de las OMIL,²⁸ encargadas de seleccionar, preparar y seguir a los candidatos a ofertas de empleo. El año '05 el programa se inició en mayo y se estableció como metas atender 4000 cupos concentrando la mayor proporción de la población en la Región Metropolitana (870), VIII Región (718), y entre la V y X región – excluyendo la VIII, a 1.800 beneficiarios. Los recursos destinados al programa ascienden a mil cien millones de pesos.

Por otro lado Sence opera el programa complementario de Habilitación Socio Laboral cuyo propósito es lograr la inserción laboral en un empleo dependiente aumentando las oportunidades de inserción laboral.²⁹ Para ello las OMIL deberán desarrollar y potenciar estrategias de intermediación laboral, realicen un diagnóstico productivo y sobre el perfil laboral comunal, potencien la Coordinación OMIL- UIF, para beneficiar a un total de ocho mil beneficiarios, con \$560 millones y con cuatro componentes: gestión de Vacantes de empleo; Itinerario personalizado de Inserción Laboral, taller de Habilitación Sociolaboral y Gestión de la colocación y seguimiento.

- Fonasa participó con su Programa de Salud Chile Solidario y Registro Civil ha intervenido con su programa de Identificación.
- Municipalidades. Que entre otras cuestiones les corresponde la administración del subsidio familiar; Subsidio al Consumo de Agua Potable y Servicios de Alcantarillado y Subsidio de pro retención escolar. Además, los municipios han sido los responsables de determinar los beneficiarios del sistema.

Existen tres componentes del sistema:

- Apoyo psicosocial personalizado³⁰ y Aporte Solidario a través del Programa Puente.³¹
- Derecho a los subsidios si procede.
- Acceso a la oferta pública de subsidios establecidos en las leyes y/o convenios institucionales que se suscriban.

En julio del '02 por Decreto Supremo Nº 144 se estableció la Comisión Asesora Presidencial, presidida por el Ministro de Planificación y Cooperación³² y se promulgó la Ley de presupuestos del sector público³³ incorporando oficialmente al Sistema Chile Solidario como un programa oficial de Mideplan asignándole un presupuesto base de M\$8.000.000, destinado en inicio al programa Puente.

La Ley de presupuestos del '04³⁴ mantuvo el programa y le asignó recursos para implementar el Componente de Apoyo Psicosocial, pagar el Aporte Solidario, Recursos a transferir a Instituciones Públicas asegurando el acceso preferente a programas de Protección Social y Recursos para Subsidios Garantizados. Asignó transferencias de recursos a Instituciones Públicas

29 La habilitación Sociolaboral busca mejorar la inserción laboral de beneficiarios Chile Solidario.

El bono solidario era cancelado por FOSIS sólo hasta 2004.

³⁴ Ley Nº 19.915, publicada en el Diario Oficial con fecha Diciembre de 2003, de Presupuestos del Sector Público Año 2004.

OMIL, Oficinas Municipales de Intermediación Laboral.

El acompañamiento psicosocial se ha definido en el cuerpo legal que regula Chile Solidario como un acompañamiento profesional y personalizado a beneficiarios con el objeto de promover el desarrollo de las habilidades personales y familiares necesarias para satisfacer las condiciones mínimas de calidad de vida y como una estrategia que facilita la vinculación de estos a las redes sociales.

Forman parte de esta Comisión presidencial el Ministro Secretario General de la Presidencia, el Ministro del Trabajo y previsión Social, el Director de Presupuestos; Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y el Director del Fosis.


Ley N°19.842, publicada en el Diario Oficial con fecha 7 de diciembre de 2002, de Presupuestos del Sector Público Año 2003.

debiendo MIDEPLAN, a través de la Secretaría Ejecutiva Chile Solidario, responsabilizarse por la transferencia de dichos recursos y su operatividad.

A inicios de '04, la Ley Nº 19.949³⁵ se instaló un sistema de protección social para las familias en condiciones de extrema pobreza dando cuerpo legal al Chile Solidario. Se instauró así un Sistema de Seguridad Social que garantizó los derechos de las personas para familias elegibles para el Subsidio Único Familiar (SUF) y el Subsidio de Pensiones Asistenciales, PASIS que incluye a adultos mayores que viven solos y el Subsidio de Agua Potable. (SAP) que cubrirá el 100% del consumo hasta 15 metros cúbicos.

Chile Solidario se definió un programa de asistencia y promoción. El sistema de protección Chile Solidario es más que un conjunto de mecanismos de asistencia social altamente focalizados y se orienta al desarrollo de capacidades de las propias familias y personas más pobres.³⁶

Chile Solidario trasladó el foco de intervención desde el individuo hacia las familias, reconociéndole el rol de protector social³⁷ aumentando el impacto social y económico al intervenir el entorno directo de la persona en condiciones de extrema pobreza y al hacerlo lo enfrenta integralmente.



Chile Solidario reconoció la importancia del espacio local como institucionalidad necesaria y reconoció que posee ventajas comparativas frente al nivel central en la aplicación del programa. El sistema buscó mayor participación local y revertió la administración y provisión de servicios

24

Ley nº 19.949, del 05 de junio de 2004, establece el programa Chile Solidario. El artículo 1ero., indica..." créase el sistema de protección social denominado Chile Solidario, dirigido a familias y sus integrantes en situación de extrema pobreza, cuyo objeto es promover su incorporación a las redes sociales y acceso a mejores condiciones de vida". El artículo 2do., indica que Chile Solidario considera acciones y prestaciones para las familias y personas en situación de extrema pobreza, que consiste en apoyo psicosocial, acceso al subsidio familiar de la ley Nº 18.020, a pensiones asistenciales del decreto Ley Nº 869 de 1975, al subsidio de pago del consumo de agua potable y de servicio de alcantarillado de aguas servidas de la Ley Nº 18.778 y al subsidio pro retención escolar, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.873, sin perjuicio del acceso preferente a otras acciones y prestaciones que se implementen o coordinen a través de Chile Solidario. El artículo 2do. Transitorio establece que las familias que ingresen a Chile Solidario, que estén dando cumplimiento a las condiciones a que se hayan comprometido, accederán a un Bono de protección, de cargo fiscal, cuyo monto mensual será decreciente, hasta alcanzar el equivalente al valor del subsidio familiar establecido en la ley 18.020. La duración máxima del beneficio será de 24 meses contados desde su concesión.

Idem, pág

MIDEPLAN "Conceptos Fundamentales Sistema Protección Social Chile Solidario", 2004, pag.18. define la familia como "...un sistema de relaciones sociales que cumple naturalmente una función protectora respecto de sus integrantes y que, contando con las condiciones básicas para su buen funcionamiento, es capaz de cumplir eficiente y eficazmente este rol".

centralizados con beneficios directos para los participantes con mayor responsabilidad de la autoridad local.³⁸

El cambio de foco desde el individuo³⁹ hacia las familias quedó de manifiesto en la Ley que creó el Sistema de Protección Social Chile Solidario revelando la existencia de diferencias entre personas y familias pues los beneficiarios del programa fueron reunidos en dos categorías: 225.000 familias en condición de extrema pobreza y 15.000 adultos indigentes mayores de 65 años que viven solos.

La Ley incorporó al sistema 166.000 familias el '04 y 55.000 el '05; además, de 15.000 adultos mayores que viven solos, durante un período de doce meses desde la entrada en vigencia de la ley.⁴⁰

El sistema aumentó el impacto de los programas tradicionales al integrar el entorno familiar aprovechando las sinergias de la focalización multi – institucional, otorgando sostenibilidad y potenció las capacidades de las familias y sus integrantes.

En sus líneas seminales el año '02 FOSIS⁴¹ estableció que cinco productos⁴² fueron ejecutados basados en estrategias de intervención que permitieron enfrentar los problemas de integración social, equidad, justicia social de una manera menos discriminatoria, a saber:

- Programa Puente;
- Programa Desarrollo Social;
- Programa de Apoyo a las Actividades Económicas para Sectores en Condiciones de Pobreza (ex Programa Fomento Productivo);
- Programa de Reinserción Laboral y Empleo;
- Programa de Nivelación de Competencias Laborales.

La evaluación inicial indico que en los primeros años y en los cinco factores se logró una cobertura de atención nacional a 252.894 personas en situación de pobreza o extrema pobreza.⁴³

Se pretendió que la población objetivo enfrentara sus debilidades estructurales, alcanzando satisfacer sus demandas con soluciones dignas, con niveles de para superar la línea de indigencia, activando habilidades sociales e integrándolos a la sociedad contando con apoyo psicosocial personalizado, y un aporte económico solidario mensual decreciente, durante 24 meses. ⁴⁴ La meta era que las familias en situación de extrema pobreza alcancen la condición de pobres no indigentes. ⁴⁵

Se acercó a las familias indigentes a los servicios y beneficios sociales comunitarios e institucionales (públicos y/o privados) disponibles en la red territorial y generó las condiciones asegurando el que los más vulnerables cuenten con mejores oportunidades; en especial niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y personas discriminadas por su origen étnico.

-

³⁸ Ídem.

³⁹ Llama la atención que el programa modele el desarrollo social basándose en modelos colectivos de carácter familiar, cuando por el contrario el desarrollo del modelo de desarrollo económico en esencia, en Chile, se sostiene por la valoración de derechos y libertades individuales y en el derecho de propiedad, todos los cuales se garantizan constitucionalmente, incluyendo las relaciones de comercio, más que en derechos de carácter colectivos.

Arts. 1º transitorio y 5º transitorio Ley Chile Solidario.

⁴¹ Programa Puente (IRAL) (Sub Dirección Gestión de Programas).

⁴² FOSIS, Balance Gestión Integral 2004.

⁴³ Balance Gestión Integral 2002, FOSIS.

⁴⁴ Ídem.

MIDEPLAN, "Estrategias de Intervención Integral a favor de Familias en Extrema Pobreza".

Se esperó que un 70% de las familias intervenidas esten superando su condición de marginalidad alcanzando niveles dignos en su calidad de vida conforme los criterios y pautas establecidas por los indicadores y parámetros utilizados por MIDEPLAN, factores que se agrupan en las 7 dimensiones que se identifican y que no requieren mayor explicación conceptual.

- Identificación, 46
- Salud.47
- Educación, 48
- Dinámica familiar, 49
- Habitabilidad,⁵⁰
- Trabajo,
- Ingresos.⁵¹

Para atender las necesidades de las familias para todos sus miembros el Programa Nacional de Identificación Chile Solidario subsidia el valor de la cédula de identidad con un importe familiar de sólo \$500 por cada cédula, requiriendo que los hombres mayores de 18 años estén con su situación militar al día. Para ello la Dirección General de Movilización emite certificados gratuitamente. Asistencia gratuita se establece para quienes requieren regularizar sus antecedentes penales el Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile.

Beneficiarios de Chile Solidario tendrán acceso a Fonasa grupo A, otorgándoles gratuidad en los servicios de salud. Fonasa además otorga acceso preferente a Plan de Salud familiar, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la depresión; Programa odontológico hombres y mujeres de escasos recursos; Programa Adulto Mayor y Programa Salud Mental. Junaeb ofrece acceso preferente a niños y niñas beneficiarias de familias de Chile Solidario en sus programas de salud oral (dental) gratuita niños matriculados hasta 8vo. Básico en establecimientos subvencionados. Fonadis también participa apoyando a quienes posean algún tipo de discapacidad y que sean beneficiarios de Chile Solidario.

Se brinda acceso preferencial para cuidado infantil y educación pre escolar en los programas de Sala Cuna y Jardines Infantiles de JUNJI; Jardines Infantiles, Jardín Comunitario Rural y Extensión Horaria, de Fundación Integra; Conozca a su hijo del Mineduc; Mejoramiento de la Infancia, Fosis-Mineduc; Programa Liceo para Todos de Mineduc; Junaeb ofrece acceso preferente a programa de habilidades para la Vida y Escuelas Saludables y Fosis para adultos dispone del Programa Nivelación de Competencias Laborales y Mineduc acceso preferente al programa Chile califica.

Fundación Prodemu para atender las necesidades de la familia se accede con preferencia al programa de Apoyo a Dinámica Familiar que fortalece las habilidades parentales y de comunicación. Sernam brinda acceso preferente a su Programa de Atención de la Violencia Familiar y Sename desarrolla el Programa Fortalecimiento del vínculo parental.

Operan en esta dimensión operan diversos programa, como el programa Habitabilidad Chile Solidario (Fosis); Programa de Desarrollo Social del Fondo de Solidaridad e Inversión Social orientado a entregar bienes y/o servicios a familias, organizaciones y grupos en situación de pobreza y Servicios de orientación profesional en las SEREMI de Bienes nacionales para que tengan claridad respecto de la tenencia de vivienda y del sitio que ocupan.

Se dispone de un conjunto de programas dirigidos a miembros de las familias para que puedan incorporarse al mercado laboral, de forma dependiente e independiente, entre ellos Programa de reinserción Laboral y Empleo (Fosis); programa Bonificación a la Mano de Obra (Subsecretaría del Trabajo); Formación y Capacitación Trabajadoras de casa particular (Prodemu); Programa de Apoyo a Actividades Económicas (Fosis); Bono Producción Agrícola (INDAP); Programa de Desarrollo Agrícola Local (PRODESAL – INDAP).

IV. Programa Puente

El Programa Puente se ideo para solucionar la extrema pobreza en el país que según las estadísticas alcanzaron a 209.398 familias de acuerdo al proceso de homologación de la información provista por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional - CASEN 2000 y la ficha CAS⁵² y no nada ha permitió suponer que las cifras varíen significativamente.

Durante el 2002, se inició su implementación - como experiencia piloto-, en tres regiones del país (Antofagasta – II, Maule - VII y Magallanes – XII) y algunas comunas de la Región Metropolitana. Se amplió con posterioridad a todas las regiones del país y en `particular a todas comunas consideradas en el Sistema Chile Solidario, y en las que los Alcaldes de las Municipalidades aceptaron su implementación. Durante el año 2002, 309 comunas participaron en el programa, ⁵³ alcanzado a cubrir dicho periodo a 44.378 familias. En efecto, a cinco meses de su puesta en marcha, se radicó en Puente el componente Apoyo Psicosocial del Chile Solidario y recayó en Fosis la responsabilidad de aterrizarlo a nivel nacional.

⁵² Ídem

⁵³ Balance Gestión Integral 2002, FOSIS.

Cuadro 7
COBERTURA PROGRAMA PUENTE Y RELACIÓN CON COBERTURA FINAL POR REGIÓN, 2002

Regiones	Familias atendidas año 2002	Cobertura total ⁵⁴	Porcentaje 2002 del total Programa
Tarapacá	1 583	5 633	28,1%
Antofagasta	1 134	7 137	15,8%
Atacama	1 751	6 559	26,6%
Coquimbo	1 802	6 163	29,3%
Valparaíso	4 109	18 285	22,4%
O'Higgins	3 030	7 630	39,7%
Maule	5 047	15 080	33,5%
Bío Bío	6 340	40 142	15,7%
Araucanía	3 093	26 998	11,5%
Los Lagos	4 084	24 218	16,8%
Aysen	501	998	50,2%
Magallanes	545	1 088	50,0%
Metropolitana	11 359	49 467	22,9%

Fuente: FOSIS, Balance Gestión Integral 2002

La más alta cobertura se alcanzó en las regiones de Aysén y Magallanes las con menos cobertura asignada. La menor cobertura se presentó en regiones como La Araucanía, Bío Bío y Antofagasta. La comuna de Antofagasta no aceptó en principio participar del programa, y fue esta comuna la que concentró más de un 50% (casi 4.000 familias) de la cobertura asignada. En La Araucanía ocurrió algo similar a Temuco, aunque no concentró un porcentaje significativo sobre la cobertura asignada.

Un conjunto de indicadores de Eficiencia, Eficacia y Economía del Puente en el período fueron elaborados en el marco de una Evaluación Comprehensiva del Gasto de FOSIS, ⁵⁵ los que se presentan algunos resultados relevantes, a saber:

Cuadro 8
RESUMEN INDICADORES DE DESEMPEÑO PROGRAMA PUENTE 2002-2003

Dimensión	Indicador	Forma de Cálculo	2002	2003
	Focalización por Ingresos	Beneficiarios en extrema pobreza/beneficiarios totales	100%	100%
	Cobertura Total	Nº de Familias/población potencial	21%	49%
	% de cumplimiento de mínimos en el programa	Identificación	7%	50%
		Salud	5%	72%
Eficacia		Educación	6%	63%
		Dinámica Familiar	5%	64%
		Habitabilidad	7%	56%
		Trabajo	6%	66%
		Ingresos	7%	52%

Se refiere a la cobertura asignada para el período 2002-2005.

Consultora Soluciones Integrales, Estudio Comprensivo del Gasto Fosis 2002-2003.

Cuadro 8 (continuación) Dimensión Indicador Forma de Cálculo 2002 2003 % gastos de administración del 9% 8% gasto total de adm./gasto total del programa programa gasto medio por familia gasto total del programa/nº de familias atendidas 76 94 (M\$ 2004)⁵⁶ Eficiencia promedio familias por 31 60 nº total de familias atendidas/nº de apoyo familiar apoyo familiar FOSIS promedio familias por 14 25 nº total de familias atendidas/nº de apoyo familiar apoyo familiar municipal % de apoyo familiar 46 s/i apoyo familiar FOSIS/apoyo familiar municipio **FOSIS** Economía % de ejecución 99% 100% ejecución total/ppto. Inicial del programa presupuestaria

Fuente: MIDEPLAN, Resumen Evaluación Comprehensiva del Gasto FOSIS, 2004.

De los resultados es posible determinó que la cobertura evolucionó llegando a una cifra cercana al 50% de cobertura. A diciembre de 2003 participaron poco más de 100.000 familias. En cuanto al cumplimiento de las condiciones mínimas, el programa se diseñó para lograrlas con dos años de permanencia en el sistema, entendiendo a su egreso su cumplimiento por parte de una población estimada de 70% de los beneficiarios.

El indicador "gasto medio por familia" tomó como dato la totalidad de familias atendidas alcanzando a 209.000. El aumento del gasto medio mostrado reflejó el aumento del presupuesto del programa.

La eficiencia de los apoyos familiares FOSIS v/s los Apoyos Familiares provistos por los Municipios. El informe no indicó si el número total de familias fueron atendidas o al número total de familias a ingresar al programa. En promedio el apoyo familiar FOSIS atendió el '02 a 31 familias en tanto el Municipal atendió sólo a 14 unidades. La relación en 2003 aumenta a 60/25, siendo la relación apoyos totales/apoyo fosis en ambos años cercana a un 50%. ⁵⁷

Puente se utilizó como plataforma para entregar el Aporte Solidario y se creó un Fondo de Iniciativas Regionales que financió programas en aquellas comunas donde la oferta no permitió a un determinado grupo de población a acceder a algunos beneficios sociales. El aporte solidario fue cancelado por FOSIS hasta 2004, mientras que el Fondo de Iniciativas Regionales se suprimió de la asignación presupuestaria en 2003.

Fosis - Puente destinó alrededor de un 28% de su presupuesto y su línea programática al Puente focalizando su oferta bajo dos criterios: IPIF y Comunas Puente elaborando una matriz que ingresó grupos objetivos, factores de riesgo y oferta programática. El resultado, Programas de Desarrollo Social y de Apoyo a Actividades Económicas destinaron un 40% de sus recursos a familias Puente, mientras que en 2004 la cobertura de Familias Puente en el Programa Desarrollo

Para elaborar éste indicador, se utilizó el número total de familias benefiaciarias durante el programa, que a la fecha era de 209.000 familias

Los apoyos familiares de FOSIS trabajan tiempo completo, mientras que los municipales sólo parcialmente. De todos modos, la evaluación comprehensiva del gasto para el período 2002-2003 señaló que se fue una dificultad el no contar con información precisa acerca del tiempo destinado por los apoyos familiares municipales.

Social⁵⁸ alcanzó el 83% del total, el 59% en el Programa Apoyo a Actividades Económicas,⁵⁹ el 58% de los usuarios (as) del Programa Nivelación de Competencias y el 100% de la cobertura del Programa Reinserción Laboral y Empleo.⁶⁰ En línea con el criterio del Manejo Social del Riesgo sustentado por el Banco Mundial, se determinó que las personas pobres no lograron contar con estrategias exitosas de superación de la pobreza.⁶¹ De las 356.622 personas indigentes que se incorporaron al programa en 2003 (53.712 familias), 87.629 participan en otros programas de FOSIS.

Para su ejecución, se invitó a los Municipios a participar del programa. Los que aceptaron, firmaron un convenio para ejecutar el Programa e instalaron Unidades de Intervención Familiar (UIF) a cargo de un funcionario municipal, para luego estimar la cobertura y duración del programa a partir de los datos MIDEPLAN, determinando el número de apoyos familiares requeridos. Se identificaron las familias, asignándoles un número a cada apoyo familiar y se inició un proceso con una duración de 24 meses. Inicialmente, FOSIS pretendió atender a 14.000 familias y finalmente su cobertura llegó a 45.000.

Cuadro 9
PORCENTAJE DE FAMILIAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA A NIVEL NACIONAL, 2001-2003

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula	Unidad de medida		Efectivo		Meta 2003	Cumple SI/NO	% Cumpli-
			illeulua	2001	2002	2003			miento
Programa Puente	Porcentaje de familias en extrema probreza atendidas por el Programa Puente	(Número de familias en extrema probreza atendidas por el Programa Puente año t/Número total de familias suceptibles de ser atendidas por el Programa Puente)*100	%	N.C.	21,2	27,42	28,85	SI	95,00%

Fuente: FOSIS, Balance Gestión Integral 2003.

A fines del '02 se constituyeron las unidades de trabajo en 309 comunas, más 20 que se sumaron en el '03. Se contó con una dotación de 2.347 apoyos familiares, 1.274 eran aportados por la institución local⁶² y 1.073 provistos por FOSIS cuyo rol fue apoyar en su domicilio a 101.790 familias – grupo potencial-, donde el 95% aceptó participar.⁶³ En Chile un 74,6% de familias en condición de aceptabilidad, conforme los descriptores específicos para ello participaron el '03 y recibieron aporte solidario.

El 2004 las unidades de trabajo en 332 comunas que participaron contando con una dotación de 2.547 apoyos familiares de los cuales 1.202 fueron aportados por los municipios locales y 1.345 provistos por el FOSIS habían logrado constituir sus unidades operativas de intervención. 64 La

El 95% de los programas financiados correspondieron a 14.717 familias Puente, mediante el programa de Habitabilidad Chile Solidario.

⁵⁹ Que en su componente de Fomento de Inversión Productiva tiene dos líneas: colectiva e individual. Los jefes de familia de Puente se atendieron a través de la línea individual.

FOSIS, Balance Gestión Integral 2004.

^{61 &}quot;En los cinco Productos Estratégicos Programa Puente, Programa Reinserción Laboral y Empleo, Programa Desarrollo Social, Programa Apoyo a Actividades Económicas para sectores pobres y en el Programa Nivelación de Competencias Laborales se logró una cobertura nacional de 252.894 personas en situación de pobreza o extrema pobreza atendidos", FOSIS, Balance Gestión Integral 2004

⁶² Todos funcionarios municipales como apoyos Familiares, las que representan un 47,2% del total de apoyos familiares.

⁶³ FOSIS, Balance Gestión Integral 2003.

FOSIS, Balance Gestión Integral 2004.

cobertura más significativa correspondió a la Región Metropolitana (24,38%), VI Región (O'Higgins) (42,47%) y la Región del Bío Bío (22,44%).

A pesar que las cifras indicaron una reducción de la pobreza, pareciera que la pobreza extrema o indigencia se estabilizó excediendo la demanda a la oferta de servicios. El modelo de intervención respondió a la demanda potencial y no real sobre prestaciones sociales y lo hizo dependiendo de la disponibilidad y oportunidad de la información sobre recursos existentes. Se deduce que no todas las prestaciones llegaban a quienes las requieren, lo cual se observa partir de los datos procesados y comparados de Casen 2003 & 1996 y 1992.

Cuadro 10
APOYOS FAMILIARES SEGÚN CONTRATANTE 2003 - 2004

	2003	2004
Municipios	1274	1202
FOSIS	1073	1345
Total	2347	2547

Fuente: FOSIS, Balance de Gestión Integral 2003 y 2004

Los datos permitieron determinar una variación en la participación en los apoyos contratados durante el 2003 y 2004. En 2003 los Municipios aportaron un 54% de los apoyos, mientras que el 2004 bajó a un 47%. En términos objetivos los Municipios redujeron su "planta" en un 6%, mientras que FOSIS aumentó en un 8%. Una diferencia que resultó significativa fue el número de familias atendidas por apoyo familiar. Durante el 2003 los apoyos familiares contratados por FOSIS atendieron un promedio de 60 familias per cápita, mientras que las atenciones por funcionarios municipales alcanzaron en promedio 25 atenciones per cápita.

Con relación al perfil de los apoyos familiares el '04 un 73% estaba en posesión de un título profesional y un 23% de un título de nivel técnico; sin embargo, sólo el 65% cumplía con el perfil requerido. Por su parte, una encuesta de satisfacción arrojó que un 89% de los apoyos familiares fueron evaluados con notas 6 y 7.⁶⁷

a) Aporte Solidario

Este consiste en un aporte monetario de carácter decreciente que se entrega durante los 24 meses durante las personas permanecen en el Programa. El 2003, un 74,6% de las familias que participaron del programa recibieron este subsidio.

b) Fondo Regional de Iniciativas

Componente del programa que contempló la construcción de un fondo para recursos públicos y privados que financió proyectos y beneficios que requeridos por las familias beneficiarias y que no estuvieron disponibles en la oferta programática de la región. En el año 2002, se implementaron 3 Fondos de Iniciativas. El primero de ellos se realizó en las 4 regiones, principalmente en regiones Piloto del Punte.

La segunda experiencia se desarrollo en la VIII región, contando con recursos Fosis Regional se estableció un Fondo para Iniciativas con cuatro comunas de la región que participaron en el Programa Puente durante el '02, esto es, Antuco, San Nicolás, San Fabián y Portezuelo.

⁶⁵ MIDEPLAN "Conceptos Fundamentales Sistema Protección Social Chile Solidario", 2004, pág. 8.

⁶⁶ FOSIS, Informe Final Evaluación Comprehensiva del Gasto, 2004.

FOSIS, Balance Gestión Integral, 2004.

En noviembre de 2002 se destinaron recursos desde el FOSIS Central para su implantación en las restante regiones que no siendo beneficiarias de las iniciativas anteriores contaban con comunas que habían terminado la ejecución del programa Puente ese año, adjudicándose 141 proyectos con una inversión de \$948.163.995, con una importante participación Fosis que llegó a \$651.253.052, y un aporte de terceros públicos y privados por \$296.910.943.⁶⁸

Es importante destacar que en la Ley de Presupuestos 2003 no se aprobaron recursos para éste último componente.

Durante el 2003 se evaluó el Programa Puente en particular observando el grado de logro de metas tanto en su puesta en marcha como en su cobertura. Los resultados destacaron que la cobertura alcanzada fue de 46.599 familias incorporadas en su primer año provenientes de 309 comunas. El 97% de los beneficiarios señalaron estar satisfechos con el Programa, mientras que el 94% señaló haber resuelto sus problemas básicos. Se destacó como fortaleza el apoyo que brindó el sistema de seguimiento de las actividades en terreno, lo que permitió controlar en línea el avance de los apoyos familiares. Finalmente se formularon recomendaciones para extender el período; en segundo lugar, se recomendó utilizar la ficha CAS como mecanismo de selección para posteriormente filtrar las familias con ingresos por debajo de la línea de la indigencia asegurando que los beneficiarios sean indigentes desde el punto de vista del ingreso.⁶⁹

A diciembre de 2004, de las 19.025 familias que egresaron del Programa Puente, un 75,6% logró cumplir con los resultados esperados, es decir, superaron su condición de extrema pobreza.⁷⁰

Cuadro 11 FAMILIAS CON EGRESO SIMPLE Y FAMILIAS CON EGRESO EXITOSO 2004

		Egreso D	efinitivo	
	Sin 53 CM	53 CM	Total	% Egreso Exitoso
Tarapacá	125	613	738	83,1
Antofagasta	7	354	361	98,1
Atacama	127	543	670	81,0
Coquimbo	78	449	527	85,2
Valparaíso	338	1 910	2 248	85,0
O'Higgins	123	1 189	1 312	90,06
Maule	445	1 639	2 084	78,06
Bío Bío	837	2 115	2 952	71,6
Araucanía	382	755	1 137	66,4
Los Lagos	687	1 399	2 086	67,1
Aysén	1	156	157	99,4
Magallanes	48	227	275	82,5
Metropolitana	1 444	3 031	4 475	66,7
Total	4 642	14380	19 022	75,6

Fuente: FOSIS, Balance Gestión Integral 2004.

Como se observó, las regiones con menor tasa de egreso exitoso son Araucanía, Los Lagos, Bío Bío y Metropolitana que junto a Valparaíso concentraron un mayor número de familias Puente.

⁶⁸ Ídem.

⁶⁹ FOSIS, Balance Gestión Integral 2003.

FOSIS, Balance Gestión Integral 2004.

4.1 Acceso preferente a programas de promoción social

MIDEPLAN celebró 25 convenios con otros organismos públicos y reparticiones además de las Municipalidades con propósitos específicos, tendientes a focalizar la oferta programática de éstas en beneficiarios pertenecientes a familias Chile Solidario. Estos pueden ser analizados en dos categorías. Primero, en aquellos que implicaron transferencias de recursos y que están consignados en las partidas presupuestarias 2004 y 2005 de los organismos subscriptores y aquellos en los que no hay transferencia de recursos.

Descripción de Convenios con Transferencia de Recursos (Por dependencia Ministerial)

a) Programa de habitabilidad Chile Solidario

Programa destinado que atendió entre 2004 y 2005 las condiciones de habitabilidad de las familias Puente. En 2004 se destinaron a éste ítem M\$181.800. Sin embargo el 2004 se indicó que los montos destinados para el programa ascendieron a M\$1.400.000.

Cuadro 12

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN 2004 Y PRESUPUESTO 2005

Asignación 2004 Ejecución 2004 Asignación 2005

1 732 640 7 664 899

Fuente: FOSIS, Balance de Gestión Integral 2004 - 2005.

Como se apreció, entre 2004 y 2005 la asignación presupuestaria tuvo un crecimiento cercano al 350%. La distribución asignada por regiones la podemos ver en el cuadro siguiente.

Las diferencias observadas se debieron a que las 12 condiciones mínimas de habitabilidad las que no lograron satisfacerse las mismas para todas las regiones y comunas. No obstante se observó que las regiones que concentraron mayores recursos son la Región Metropolitana, Bío Bío, Valparaíso, Los Lagos y Araucanía, con un 76 % de los recursos.

Cuadro 13
PRESUPUESTO ASIGNADO POR REGIONES 2004-2005

Región	M\$ Asignado	% del total	Total Familias
Tarapacá	44 100	3	240
Antofagasta	7 000	1	34
Atacama	44 700	4	270
Coquimbo	52 200	4	131
Valparaíso	176 600	14	532
O'Higgins	61 000	5	342
Maule	94 000	7	551
Bío Bío	196 500	16	874
Araucanía	99 100	8	550
Los Lagos	171 000	14	776
Aysen	8 400	1	11
Magallanes	10 700	1	85
Metropolitana	299 800	24	1 187
Total	1 265 100	100	5 583

Fuente: FOSIS, Balance de gestión Integral 2004.

Pareciera que existió una focalización de los programas de FOSIS hacia las familias Puente sobre todo para aquellas que no cumplieron con alguna de las condiciones mínimas. Por ejemplo, a través del Programa de Desarrollo Social durante 2004 se atendieron 12.976 familias con 149 proyectos lo que implicó destinar un 88% de la inversión del programa a familias Puente.

En el marco del convenio con la Unión Europea, *Programa Integral para la Superación de la Pobreza en Chile* se recibió fondos por \$370 millones. De ellos, \$256 millones se invirtieron en 1.700 unidades habitacionales; \$17 millones en otros proyectos de habitabilidad; \$59 millones se destinaron an cinco proyectos con la Metodología *Escuela Taller*.

b) Programa de Ayudas Técnicas, FONADIS

El Programa financió en forma total o parcial la adquisición de ayudas técnicas para personas de bajos recursos con discapacidad.⁷¹ El programa regular estableció un tope de un millón de pesos por implemento, mientras que para los beneficiarios de Chile Solidario, en virtud de un convenio suscrito entre FONADIS y MIDEPLAN no existió tope.

Es la Unidad de Apoyo Familiar la que derivó las solicitudes de ayudas a FONADIS. La evolución en el número de ayudas técnicas financiadas por la institución desde 1999 es posible observarlo en la tabla siguiente.

El año 2004 entró en vigencia el convenio con Chile Solidario y pudo apreciarse un alza en la tasa de crecimiento de éstas ayudas.

Cuadro 14

AYUDAS TÉCNICAS FINANCIADAS 1999-2004

2001 2002 2003 2004

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ayudas Técnicas Financiadas	3 041	3 241	5 244	5 750	6 175	7 176

Fuente: FONADIS, BGI 1999-2004

FONADIS firmó convenios marcos con instituciones públicas, municipios y servicios de salud, e instituciones privadas sin fines de lucro para que las personas interesadas solicitaran ayuda técnica. El convenio con Chile Solidario, implicó que las Unidades de Intervención Familiar intermediaran entre los beneficiarios y FONADIS.

FONADIS recibió las solicitudes vía correo o algún otro medio haciendo el proceso lento.

Los responsables por enviar las solicitudes en el marco del convenio con Chile Solidario eran las Unidades de Intervención Familiar, las que no recibieron capacitación especial lo que significó que el primer año de operación no llegaron muchas solicitudes. A Diciembre de 2004, se entregaron 6.233 ayudas técnicas a personas en situación de pobreza invirtiendo un total de \$1.212.022.766.⁷²

c) SERMAN-PRODEMU, Programa Habilitación Laboral para Mujeres

d) Subvención Educacional Pro-retención, Subsecretaría de Educación, MINEDUC

FONADIS, Balance Gestión Integral 2004, 2005. Los beneficiarios corresponden a "Personas con discapacidad de escasos recursos o personas jurídicas sin fines de lucro que las atiendan" (Art.55 Ley 19.284).

http://www.gobiernodechile.cl/logros/logros.asp?id_logro=11

Subvención establecida por Ley 19.873,⁷³ como un aporte adicional a la subvención regular, pagadera al sostenedor que acredite tener alumnos causantes de la subvención. El alumno tuvo cobertura por parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de JUNAEB.⁷⁴

Es un subsidio dirigido a retener alumnos pertenecientes a familias de Chile Solidario y la totalidad del presupuesto del programa está financiado por transferencias de Chile Solidario.

Los beneficiarios se estimaron en 126.000 niños y niñas pertenecientes a familias del Chile Solidario.

Cuadro 15
NIÑOS Y JÓVENES ESTIMADOS EN EL PROGRAMA SEGÚN EDAD

Edad	Asi	Asiste			
Euau	Sí	No	Total		
12	19 479	312	19 791		
13	18 464	1 008	19 473		
14	17 069	1 237	18 306		
15	16 696	3 217	19 913		
16	11 612	4 597	16 209		
17	12 346	4 532	16 878		
18	6 924	8 576	15 500		
Totales	102 591	23 478	126 069		

Fuente: MINEDUC.

Como se observó, la mayor deserción se evaluó corresponde al componente etáreo de 15 años de edad, concentrándose el subsidio en el tramo 12-15 años, correspondiendo a 80.000 niños y niñas en el primer año del subsidio.

El 2004 se retuvo cerca de 20.000 alumnos. El 2005 se espera llegar a 25.000. Los montos asignados y ejecutados en 2004 y el presupuesto 2005 corresponden a:

Cuadro 16
PRESUPUESTO ASIGNADO Y DEVENGADO 2004 Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2005

	Ley 2004	Ejecución 2004	Ley 2005
Monto	2 376 144	1 339 540	2 834 244

Fuente: Subsecretaría de Educación, Balance Gestión Integral 2004 y Ley de Presupuestos 2005.

El programa requirió que el sostenedor del colegio acreditara tener alumnos matriculados y retenidos pertenecientes a familias de Chile Solidario. El Estado pagó \$50.000 por los niveles 7° y 8° básico; \$80.000 por 1° y 2° medio; \$100.000 por 3° y 4° medio; y \$120.000 por egreso.

Se dio cobertura de alimentación JUNAEB al 100% de los niños y niñas por los cuales se percibe la subvención pro-retención.

La distribución estimada del subsidio por región permitió mantener una misma relación de subvenciones que los participante en el sistema de protección social Chile Solidario y concentró la

Art. 43 Ley 19.873. Crea la subvención anual educacional pro-retención de alumnos, que se pagará a los sostenedores de los establecimientos educacionales que acrediten haber matriculado y logrado la permanencia en las aulas o el egreso regular de ellas, según corresponda, de los alumnos que estén cursando entre 7º año de enseñanza básica y 4º año de enseñanza media, que pertenezcan a familias calificadas como indigentes, de acuerdo a los resultados obtenidos por la aplicación de la ficha CAS".

El programa mencionado es descrito con más detalle en el presente documento, pág. 37.

subvención en las Regiones Metropolitana, Bío Bío, Los Lagos, Araucanía y Valparaíso con cerca de un 76% del total del subsidio. De éstas, Metropolitana y Bío Bío concentran cerca de un 40%.

Cuadro 17 ALUMNOS BENEFICIARIOS Y SUBVENCIÓN ESTIMADA POR REGIÓN

Región	Familias	Alumnos Beneficiarios	Subvención
Tarapacá	5 633	3 391	364 595
Antofagasta	7 137	4 297	461 942
Atacama	6 559	3 949	424 531
Coquimbo	6 163	3 710	398 889
Valparaíso	18 285	1 109	1 183 495
O'Higgins	7 630	4 954	493 581
Maule	15 080	9 079	976 051
Bío-Bío	40 142	24 168	2 598 186
Araucanía	26 998	16 254	1 747 443
Los Lagos	24 218	14 581	1 567 507
Aysen	998	601	64 595
Magallanes	1 088	655	70 421
Metropolitana	49 467	29 782	3 201 746
Total	209 398	126 070	13 553 252

Fuente: MINEDUC, 12 años de educación para Chile.

e) Programa Educación Pre-Básica y Educación Media, Subsecretaría de Educación. Mineduc

El programa otorgó becas a los alumnos que no abandonaron el sistema escolar.

Chile Solidario aportó M\$39.000 y M\$300.000 respectivamente a cada programa, sobre un total de \$1.037.000 y \$5.040.000, respectivamente.

Cuadro 18
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN 2004 Y PRESUPUESTO 2005 (REGULAR + APORTE CHILE SOLIDARIO)

Asignación 2004			Ejecución 2004			Asignación 2005		
Aporte Chile Solidario	Total	% Chile Solidario	Aporte Chile Solidario	Total	% Chile Solidario	Aporte Chile Solidario	Total	% Chile Solidario
693 132	6 091 688	11,37	686 876	6 021 440	11,40	1 427 873	9 571 251	14,92

Fuente: Subsecretaría de Educación, Balance de Gestión Integral 2004, Ley de Presupuestos 2004 – 2005.

El presupuesto regular de los programas como el aporte de Chile Solidario tuvo un alza significativa. Mientras entre 2004 y 2005 la asignación al programa aumentó en cerca de un 57%, el aporte de Chile Solidario aumentó en más de un 100%, incrementando su participación porcentual al 14,9%, alcanzando una mayor cobertura de alumnos pertenecientes a familias de Chile Solidario.

f) Programa Salud Escolar, JUNAEB

Se instaló con el propósito de otorgar atención integral a alumnos y alumnas en condiciones de vulnerabilidad social⁷⁵ de entre 4 y 15 años de edad que cursaron educación parvularia, básica o media en establecimientos municipales y subvencionados.

- El programa se dividió en tres componentes:
- Servicios Médicos,
- Área Psicosocial y
- Servicios Odontológicos.

Los programas ejecutados y que recibieron fondos de Chile Solidario correspondieron al Área Psicosocial, con el Programa Habilidades para la Vida y Escuelas Saludables, y a Servicios Odontológicos, junto al Programa Salud Bucal.

g) Programa Habilidades para la Vida, JUNAEB

Permitió a niñas y niños de de los niveles 1º y 2º de transición de educación parvularia, primer ciclo de enseñanza básica, a padres y profesores, acceder y desarrollar actividades de promoción de salud mental y prevenir el riesgo psicosocial, mejorando el futuro desempeño escolar.

Los operadores concursan para ejecutar un programa en establecimientos educacionales municipales o subvencionados.

Durante el '04 se benefició cerca de 100.000 alumnos, padres y profesores en 72 comunas del país con un costo total de M\$855.000. DE ellos M\$ 204.020 correspondieron a transferencias de Chile Solidario.

Cuadro 19
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN 2004 Y PRESUPUESTO 2005(REGULAR + CHILE SOLIDARIO)

As	Asignación 2004			Ejecución 2004			Asignación 2005			
Aporte Chile Solidario	Total	% Chile Solidario	Aporte Chile Solidario	Total	% Chile Solidario	Aporte Chile Solidario	Total	% Chile Solidario		
205 878	870 594	24	204 020	855 081	24	268 460	940 357	28		

El aporte de Chile Solidario al programa en 2004 fue cercano al 25%, mientras que en 2005 aumentó a un 28%. Esto para mejorar la cobertura.

h) Programa Salud Oral

El programa se concibió para trabajar el manejo integral educativo preventivo y curativo del problema de salud bucal de escolares de primero a séptimo año básico de escuelas municipalizadas y particulares subvencionadas que presentaron índices de vulnerabilidad escolar mayor de 30. Su cobertura es nacional.

Del gasto ejecutado, un 77% del presupuesto correspondió a aporte fiscal y un 23% aporte de las unidades ejecutoras (municipios) que suscribieron convenios con JUNAEB.

-

http://www.junaeb.cl/saludalumnos.htm

Las transferencias de Chile Solidario para éste ítem alcanzaron el 2004 a \$154 millones, más de un 10% del presupuesto de JUNAEB para el programa, es decir \$140 millones.

Para el 2005, se asignó un presupuesto de M\$1.709.791, de los que M\$201.842 provienen de Chile solidario. Los aportes de Chile Solidario se mantuvieron constantes llegando a un 12%. Tanto el presupuesto regular como el aporte de Chile Solidario aumentaron en 2005 cerca de un 23%.

Cuadro 20
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN 2004 Y PRESUPUESTO 2005(REGULAR+CHILE SOLIDARIO)

	Asignación 2004			Ej	ecución 200	4	Asignación 2005			
;	Aporte Chile Solidario	Total	% Chile Solidario	Aporte Chile Solidario	Total	% Chile Solidario	Aporte Chile Solidario	Total	% Chile Solidario	
	154 789	1 379 231	11,22	153 392	1 328 772	12	201 842	1 709 791	11,8	

Fuente: JUNAEB, Balance de Gestión Integral 2004, Ley de Presupuestos 2004 – 2005.

En 2004 se licitaron programas en los municipios con más alto porcentaje de alumnos Chile Solidario, lo permitió extender el Programa de Salud Bucal a 12 regiones (con la sola excepción de la XII Región), con un total de 129 Módulos Dentales, instalados en 117 Comunas, de las cuales 27 corresponden a Comunas que hasta esa fecha no contaban con el Programa de Salud Bucal, y se obtuvo un aumento de la cobertura Chile Solidario, con una cantidad estimada de 7.890 niños.

Se observó que existieron dificultades, de todos modos, en identificar a los alumnos del Chile Solidario y se cuenta sólo con un registro de escolares mayores de 8 años.

Junto al convenio JUNAEB / MIDEPLAN se inició el plan de difusión del Programa de Salud Bucal. Los Módulos Dentales en las comunas más pobres además de depender del Municipal, Corporación Municipal o Servicio de Salud Local está condicionado a la existencia de recursos físicos, presupuestarios y humanos insuficientes.

COMUNAS PRESENTES EN EL PROGRAMA POR REGIÓN

Región	Comuna	Región	Comuna	Región	RESENTES EN E Comuna	Región	Comuna
Tarapacá	Iquique	O'Higgins	Doñihue	Araucanía	Carahue	Aysén	Aysén
татараса	Arica	Ornggins	Bucalemu	Alaucallia	Victoria	Total Región	1
	Pica						Colina
Tatal			Paredones		Temuco	Metropolitana	Colina
Total Región	3		San Pedro de Alcántara		Malipeuco		Recoleta
Antofagasta	Calama		Malloa		Perquenco		Conchalí
Total Región	1		Pelequén		Curarrehue		Independencia
Atacama	Alto del Carmen		Requínoa		T. Schmidt		San Ramón
	Vallenar	Total Región	7		Pitrufquén		La Florida
Total Región	2	Maule	Talca		Lonquimay		La Granja
Coquimbo	La Serena		San Clemente		Angol		Peñalolen
·	Coquimbo		Linares		Puerto Saavedra		La Pintana
	Combarbalá	1	Maule		Ercilla		Pudahuel
Total Región	3		Yerbas Buenas		Padre Las Casas	-	Maipú
Valparaíso	San Antonio		Cauquenes	Total Región	13		Pte. Alto
•	Quintero	1	Curepto	Los Lagos	Valdivia		Estación Central
	Casa Blanca		Curicó	1	Puerto Montt		Renca
	Juan	Total	8		Llanquihue	1	Lampa
	Fernández	Región					
	Viña del Mar		Concepción		Maullín		San Pedro
	La Cruz		San Pedro de la Paz		Castro	=	Isla de Maipo
	Algarrobo		Nacimiento		Ancud		Cerro Navia
	La Calera	1	Negrete		Osorno		Padre Hurtado
	Hijuelas		El Carmen		Pullehue		Lo Prado
	Quillota	1	Antuco		Panguipulli		Pirque
	Nogales	1	Chillán	-	Chaitén		Curacaví
	Panquehue	1	Coihueco	-	Los Muermos		Lo Espejo
	Papudo	1	Tucapel		Lanco		El Bosque
	Villa Alemana	_	San Carlos	-	Lago Ranco	Total Región	24
Total	14	Total	10		Valdivia		
Región		Región		-	Purrangue		
					Quemchi		
					Queilén		
				-			
					Palena		
				-	Futaleufú		
		-		-	Fresia		
				-	Valdivia		
				-	Paillaco		
					Hualaihue		
				Total Región	23		
Total País				109			

Fuente: JUNAEB.

V. Resultados Puente

La data obtenida a agosto para el programa puente, permitió registrar 184.713 familias en el programa entrada al sistema chile solidario, representando más del 80% de la cobertura objetivo para el trienio 2002-2005. La cobertura por región se muestra en la siguiente tabla:

Cuadro 22 COBERTURA PROGRAMA PUENTE POR REGIÓN A AGOSTO DE 2005

Región	Familias Contactadas
Tarapacá	5 615
Antofagasta	4 366
Atacama	6 237
Coquimbo	6 347
Valparaíso	15 825
O'Higgins	8 357
Maule	15 864
Bío Bío	34 397
Araucanía	19 970
Los Lagos	21 065
Aysén	1 271
Magallanes	1 396
Metropolitana	44 003
Total	184 713

Fuente: FOSIS.

Como se ha apreciado la mayor cobertura se presenta en la Región Metropolitana, seguida de Bío-Bío, Los Lagos y Araucanía, las que concentraron cerca del 65% del total de las familias contactadas. Se consideraron cinco posibles estados para las familias contactadas:

- Inubicables, es decir, aquellas familias con ficha CAS vigente que no ubicables;
- No participa, ⁷⁶ correspondientes a familias que voluntariamente han declinado participar del programa;
- Participación interrumpida, para aquellas que por el no cumplimiento del contrato u otro motivo han interrumpido su participación en el programa;
- En atención, que actualmente recibe prestaciones del programa.
- Egresadas, éstas últimas representan a las familias que han cumplido dos años en el programa y representan un 24,89%.

Para cada posible situación de las familias contactadas, la realidad entre las regiones, y aún al interior de éstas, es en algunos casos muy distinta.

Cuadro 23
SITUACIÓN NIVEL NACIONAL

Nivel	Inubicable	No participa	Interrumpida	En Atención	Egresadas	Total general
Nacional	2 984	5 557	9 078	121 105	45 975	184 713
Porcentaje	1,62%	3,02%	4,91%	65,56%	24,89%	100%

Fuente: Fosis.

Ha resultado evidente que el programa en toda su extensión ha sido exitoso. Los niveles de egresos a mediados del 2005, permiten argumentar que una fracción significativa de hogares logró superar las condiciones básicas de pobreza. Un 65,56% está pronto a superar la línea de la pobreza y en condiciones de entrar a un sistema de protección garantizado de condiciones de vida y habitabilidad muy superiores a las que se expuso ese mismo grupo objetivo.

Cuadro 24 SITUACIÓN POR REGIÓN

OIT CACION TOK KI							
Región	Inubicable	No participa	Interrumpida	En Atención	Egresadas	Total General	
Tarapacá	54	96	270	3 665	1 530	5 615	
Antofagasta	184	193	210	2 719	1 060	4 366	
Atacama	89	18	289	4 086	1 755	6 237	
Coquimbo	64	132	164	4 470	1 517	6 347	
Valparaíso	185	400	893	9 939	4 953	15 825	
O'higgins	146	192	517	4 565	2 937	8 357	
Maule	164	365	723	9 394	5 218	15 864	
Bío-Bío	446	874	1 414	24 632	7 031	34 397	
La Araucanía	105	646	637	15 059	3 523	19 970	
Los Lagos	335	526	912	14 439	4 853	21 065	
Aysen	83	26	91	699	372	1 271	
Magallanes	24	68	96	648	560	1 396	
Metropolitana	1 105	2 035	2 862	27 335	10 666	44 003	
Total	2 984	5 571	9 078	121 105	45 975	184 713	

Fuente: Fosis, agosto 2005.

42

Para los datos actualizados a Julio de 2004, un 20% de las familias ubicadas en ésta categoría no participa del programa por constatarse que no cumplían con el perfil requerido.

Se ha apreciado que el volumen de casos no ubicables no supera los 2.984 casos, equivalentes al 1,62% por sobre los 184.713 casos de familias asistidas socialmente, constatándose que las comunas con mayor volumen de casos inubicables corresponden a la Región Metropolitana, Bio Bio y Los Lagos.

El análisis sobre estas comunas indicó para la Región Metropolitana que las comunas con mayor expresión de inubicabilidad correspondieron a La Pintana, Puente Alto, Quinta Normal y Recoleta. Para Bio Bio las Comunas más relevantes en inubicabilidad correspondieron a Chiguayante, Penco, San Pedro de la Paz y Talcahuano.

Cuadro 25 FAMILIAS INUBICABLES

	Comuna	Nº	Porcentaje sobre Región
	La Pintana	228	20,63
	Puente Alto	131	11,86
	Quinta Normal	106	9,59
R.M.	Recoleta	72	6,52
	Chiguayante	58	13,00
	Penco	45	10,09
	San Pedro de la Paz	115	25,78
	Talcahuano	35	7,85
	Ancud	17	5,07
Los Lagos	Puerto Montt	92	27,46
	Valdivia	170	50,75

Fuente: Puente, 2005.

Las razones de la inubicabilidad pueden obedecer a múltiples causas, entre ellas a una inadecuada identificación del grupo familiar, direcciones falsas y/o a una evaluación previa en que se sostiene la inconveniencia de perder beneficios al mantenerse en el sistema bajo la línea de la pobreza.

Otras regiones exhiben tasas de menor importancia relativa, como La Araucanía y Tarapacá cuyas tasas promedio son del orden⁷⁷ de, 0,53% y 0,96% respectivamente. En tanto la tasa media regional de familias inubicables⁷⁸ alcanzó al 0,52% y 0,74% respectivamente.

La Región de Aysén presenta un porcentaje de inubicables de 6,53% y una tasa media de inubicables de 1,44%, resaltando que sólo la comuna de Aysén presentó familias en condición de inubicables.

Las regiones que presentaron una menor tasa media de familias inubicables son Atacama y Coquimbo, con un 0,42% y 0,45%, respectivamente. Mientras que las mayores tasas medias correspondieron a las regiones de Magallanes y Antofagasta, con un 3,70% y un 2,63%, respectivamente. En el caso de las dos primeras, son también dos de las regiones que presentan mayor diferencia entre ambos indicadores, debido a que en ellas, un porcentaje significativo de comunas no presenta familias inubicables (78% y 87%, respectivamente).

Estas tasas indican la proporción que representan el total de familias inubicables en la región entre el total de las familias contactadas en la respectiva región.

Indica el promedio de las tasas de familias inubicables de cada comuna de la región.

Las familias inubicables se concentran en las comunas que mayor cobertura representan en la región (45% y 38% del total de las familias de las respectivas regiones), lo que es recursivo para la mayoría de las regiones.

Cuadro 26 ESTADO DE FAMILIAS EN PUENTE

	estado de las familias en el Programa Puente										TO LITT	% de la
Región	Inubicable	%	No Participa	%	interrumpi da	%	en atención	%	egresadas	%	Total general	región en el total nacional
Tarapacá	54	0,96%	96	1,71%	270	4,81%	3 665	65,27%	1 530	27,25%	5 615	3,04%
Media		0,74%		2,75%		4,71%		49,61%		42,19%		
Antofagasta	184	4,21%	193	4,42%	210	4,81%	2 719	62,28%	1 060	24,28%	4 366	2,36%
Media		2,63%		4,36%		4,73%		66,45%		21,83%		
Atacama	89	1,43%	18	0,29%	289	4,63%	4 086	65,51%	1 755	28,14%	6 237	3,38%
Media		0,42%		0,45%		2,59%		60,74%		35,80%		
Coquimbo	64	1,01%	132	2,08%	164	2,58%	4 470	70,43%	1 517	23,90%	6 347	3,44%
Media		0,45%		1,42%		2,37%		63,37%		32,39%		
Valparaíso	185	1,17%	400	2,53%	893	5,64%	9 394	59,36%	4 953	31,30%	15 825	8,57%
Media		1,04%		2,13%		6,08%		53,29%		37,46%		
O'Higgins	146	1,75%	192	2,30%	517	6,19%	4 565	54,62%	2 937	35,14%	8 357	4,52%
Media		1,19%		2,24%		5,49%		52,90%		38,18%		
Maule	164	1,03%	365	2,30%	723	4,56%	9 394	59,22%	5 218	32,89%	15 864	8,59%
Media		0,81%		2,04%		4,33%		57,49%		35,34%		
Bío Bío	446	1,30%	874	2,54%	1 414	4,11%	24 632	71,61%	7 031	20,44%	34 397	18,62%
Media		0,90%		2,05%		3,35%		71,64%		22,06%		
Araucanía	105	0,53%	646	3,23%	637	3,19%	15 059	75,41%	3 523	17,64%	19 970	10,81%
Media		0,52%		2,82%		3,38%		73,97%		19,31%		
Los Lagos	335	1,59%	526	2,50%	912	4,33%	14 439	68,54%	4 853	23,04%	21 065	11,40%
Media		0,63%		1,55%		3,97%		62,93%		30,92%		
Aysen	83	6,53%	26	2,05%	91	7,16%	699	55,00%	372	29,27%	1 271	0,69%
Media		1,44%		0,84%		5,77%		83,91%		8,03%		
Magallanes	24	1,72%	68	4,87%	96	6,88%	648	46,42%	560	40,11%	1 396	0,76%
Media		3,70%		5,55%		4,38%		71,28%		15,11%		
Metropolitana	1 105	2,51%	2035	4,62%	2 862	6,50%	27 335	62,12%	10 666	24,24%	44 003	23,82%
Media		1,96%		4,22%		6,37%		57,22%		30,23%		
País	2 984	1,62%	5571	3,02%	9 078	4,91%	121 105	65,56%	45 975	24,89%	184 713	100,00%

Fuente: FOSIS.

En general, para cada región del país, las comunas presentaron tasas de inubicabilidad del orden del 3%, teniendo una concentración mínima del 83% y una máxima de 100%.

Con relación a las familias que no han aceptado participar del programa, la menor tasa media la presentaron Atacama (0,45%) y Aysén (0,84%). Las que presentaron una mayor tasa son las regiones Metropolitana (4,22%), Antofagasta (4,36%) y Magallanes (5,55%). En esta variable no parece clara la relación entre mayor tasa y concentración poblacional, con mayor proporción de familias contactadas, aun cuando parece tender a concentrarse en comunas que presentaron mayor proporción de población rural.

En general, para cada región del país, las comunas que presentaron tasas de familias que no participan bajo el 3% tienen porcentaje acumulado mínimo de un 43,78% (Metropolitana) y un máximo de 85,71% (Los Lagos).

Las regiones que presentaron una menor tasa media de familias que han interrumpido su participación en el programa son Coquimbo y Atacama, con un 2,37% y un 2,59%, respectivamente. Las que presentaron una mayor tasa son las comunas de las regiones de Valparaíso, con un 6,08%, y Metropolitana, con un 6,37%. Para cada región del país, las comunas que presentaron tasas de familias que interrumpieron su participación bajo el 6% tienen una concentración mínima de un 52,75% (Valparaíso) y una máxima de 100%.

El total de familias en el país que se encontró en alguna de las tres situaciones anteriores, esto es, que no han egresado del programa ni se encuentran participando de él, alcanzó al 9,55%. Se observó en el cuadro 27 un resumen por región de las familias en dicha condición. La fila "país" sólo muestra la proporción del total de familias del país.

Cuadro 27
TASA MEDIA Y PARTICIPACIÓN REGIONAL PROGRAMA PUENTE

(Porcentajes)

Región	Tasa Media	% de familias sin particpar del programa
Tarapacá	8,20	7,48
Antofagasta	11,72	13,44
Atacama	3,46	6,35
Coquimbo	4,23	5,67
Valparaíso	9,25	9,34
O'Higgins	8,91	10,23
Maule	7,18	7,89
Bío Bío	6,30	7,95
Araucanía	6,72	6,95
Los Lagos	6,15	8,42
Aysén	8,06	15,74
Magallanes	13,62	13,47
Metropolitana	12,55	13,64
País		9,55

Fuente: Puente, 2005.

Las regiones que registraron una mayor proporción de familias sin participar del programa son la Región Metropolitana (13.64) y Aysén (15,74%), mientras que las que registraron una mayor tasa media son las regiones Metropolitana (12,55%) y Magallanes (13,62%).

Magallanes fue la región que presentó mayor proporción de familias egresadas, con 40,11%, seguida de O'Higgins y Maule, con 35,14% y 32,89%, respectivamente. La Araucanía fue la región que presentó un menor nivel de egreso, con un 17,64% de familias egresadas.

Tarapacá fue la región que registró la mayor tasa media de egreso, con 42,19%, seguida de O'Higgins, con 32,18%. Las regiones que presentaron una menor tasa media de egreso son Magallanes y Aysén, con 15,11% y 8,03% respectivamente, representando un 1,45% de la cobertura a nivel nacional.

El gráfico resumidamente grafica por región el total de familias que no participan del programa (*Inubicables + No participa + Participación Interrumpida*) y aquellas que se encuentran participando o han egresado de él (*En atención + Egresadas*).




Gráfico 1
TOTAL DE FAMILIAS QUE NO PARTICIPAN DEL PROGRAMA, POR REGIÓN

En cinco regiones del país, Antofagasta, O'Higgins, Aysén, Magallanes y Metropolitana, las familias que no están participando del programa sobrepasaron el 10%. Al tomar la media nacional, ⁷⁹ las familias que no están participando representaron un 8,11%, mientras que las que participaron o egresaron llegaron al 91,89%.

5.1 Tasa de eficacia en el cumplimiento de las condiciones mínimas

El Programa Puente definió con claridad sus resultados esperados – lograr que un 70% de las familias contactadas y participantes lograran cumplir las 53 condiciones mínimas de calidad de vida.

El éxito del programa se determinó por la "tasa de eficacia resultado". A diferencia de los anteriores datos analizados, en éste caso sólo se ha contado con resultados por regiones actualizados a Diciembre de 2004.

La siguiente tabla muestra los resultados de las familias egresadas por región:

46

⁷⁹ Esto es, la media de las tasas de cada comuna a nivel nacional para cada uno de las situaciones descritas.

Cuadro 28
EGRESOS DEL PROGRAMA PUENTE

		Egreso	Definitivo	
	Sin 53 CM	53 CM	Total	% Egreso Exitoso
Tarapacá	125	613	738	83,1
Antofagasta	7	354	361	98,1
Atacama	127	543	670	81,0
Coquimbo	78	449	527	85,2
Valparaíso	338	1 910	2 248	85,0
O'Higgins	123	1 189	1 312	90,06
Maule	445	1 639	2 084	78,06
Bío Bío	837	2 115	2 952	71,6
Araucanía	382	755	1 137	66,4
Los Lagos	687	1 399	2 086	67,1
Aysén	1	156	157	99,4
Magallanes	48	227	275	82,5
Metropolitana	1 444	3 031	4 475	66,7
Total	4 642	14 380	19 022	75,6

Fuente: FOSIS.

De los datos se puede establecer que en sólo tres regiones, Araucanía, Los Lagos y Metropolitana el porcentaje mínimo de familias con egreso exitoso, 53 condiciones mínimas cumplidas, no se ha logrado. Éstas concentraron poco más del 35% de la cobertura asignada, y representaron un ingreso de 69.465 familias.

En el país egresaron 19.022 familias, de ellas un 75,6% cumplió con las condiciones mínimas. En Antofagasta, O'Higgins y Aysén, la tasa de eficacia de resultado superó el 90%, mientras el promedio de aquellas regiones en las que se cumplió la meta propuesta alcanzó el 85,5%.

La "tasa de eficacia en el cumplimiento de las condiciones mínimas" se construyó sobre una línea base que estableció el porcentaje de familias que presentaron la condición sin cumplir al ingreso del programa ("línea base puente") y el porcentaje de familias que permaneció sin cumplir dicha condición al egresar del programa ("línea base chile solidario").

La tabla ha permitido evaluar por región y dimensión éste indicador, presentándose el indicador para el total de familias en el país y la tasa media de cumplimiento por región:

Cuadro 29
CARACTERÍSTICAS DIMENSIÓN POR REGIÓN

				Dimensión			
Región	Identificación	Salud	Educación	Dinámica Familiar	Habitabilidad	Trabajo	Ingresos
Tarapacá	-75,83%	-89,11%	-80,09%	-83,39%	-74,27%	-86,50%	-67,91%
Antofagasta	-55,58%	-77,40%	-70,52%	-74,36%	-64,32%	-68,44%	-61,45%
Atacama	-66,35%	-89,28%	-71,34%	-83,57%	-78,85%	-84,36%	-65,81%
Coquimbo	-72,85%	-89,99%	-73,41%	-72,22%	-75,95%	-89,15%	-75,84%
Valparaíso	-73,78%	-87,58%	-75,65%	-82,13%	-78,03%	-85,73%	-77,27%
O'Higgins	-76,30%	-81,09%	-76,59%	-83,95%	-80,16%	-81,29%	-80,28%
Maule	-54,72%	-69,01%	-47,96%	-71,18%	-63,76%	-68,94%	-56,21%
Bío Bío	-74,62%	-85,63%	-72,70%	-83,88%	-71,45%	-83,23%	-62,33%
La Araucanía	-76,45%	-91,20%	-75,98%	-81,74%	-79,05%	-86,27%	-75,98%
Los Lagos	-72,20%	-86,19%	-65,63%	-77,72%	-64,02%	-77,98%	-67,39%
Aisén	-71,73%	-94,22%	-58,13%	-87,55%	-78,42%	-81,78%	-86,05%
Magallanes	-79,71%	-64,20%	-73,82%	-70,36%	-66,54%	-68,54%	-65,78%
Metropolitana	-61,60%	-84,59%	-72,70%	-80,29%	-70,43%	-81,34%	-66,19%
País	-68,81%	-84,93%	-70,83%	-80,52%	-72,12%	-81,44%	-68,84%
Media	-70,13%	-83,81%	-70,35%	-79,41%	-72,71%	-80,27%	-69,88%

Fuente: FOSIS.

Las dimensiones en las que se logró una mayor reducción respecto a la línea base correspondieron a las dimensiones Salud y Trabajo. Ambas lograron reducir sobre el 80% su linea basal y las que experimentaron una menor reducción son Identificación e Ingresos, bordeando el 70%.

El desempeño de cada región sobre esta dimensión permitió apreciar que la región de La Araucanía, apareció como la que registró un menor porcentaje de familias con egreso exitoso en todas las dimensiones y por lo general siempre con reducciones sobre el 75% respecto de la línea base puente. Lo mismo ocurrió con la región de O'Higgins, una de las regiones con más alto porcentaje de egreso exitoso, salvo en la dimensión "identificación", Valparaíso.

Bío Bío, Los Lagos y Metropolitana, junto con la Araucanía y Valparaíso concentraron cerca de un 80% de la cobertura asignada presentando desempeños dispares. Bío Bío presentó reducciones sobre el 70% en todos los indicadores, salvo en la dimensión "ingresos", donde la reducción alcanzó un 62% (con un indicador país de 68% y una media de 69%). Los Lagos y Metropolitana exhibieron cinco y tres dimensiones con reducciones bajo la media.

En muchos casos los indicadores, en cada dimensión, presentaron diferencias sustantivas en cada región. La tabla muestra un resumen de aquellas condiciones que sufrieron variaciones en cada dimensión a nivel nacional; las regiones con mejor y peor desempeño y la media para cada una de ellas. En rojo se indica la condición con menor rebaja al interior de cada dimensión.

Cuadro 30 CONDICIÓN DE LAS MODIFICACIONES PARA CADA DIMENSIÓN

Dimensión	Condición	% rebaja país	media	región mayor rebaja	% rebaja región	region menor rebaja	% rebaja región	
	id1	92,80%	85,40%	Aysén, Magallanes	100%	Antofagasta	0%	
Identificación	lui	32,0076	03,4070	Los Lagos	96,40%	Atacama	71,40%	
identificación	id6	46 F00/	51,40%	Aysén	00 200/	Atacama	25,50%	
	iuo	46,50%	31,40%	Aysen	88,20%	Maule	25,10%	
	s1	93,40%	93,80%	Valparaíso	97,30%	Maule	83,40%	
	31	33,4076	93,0076	Coquimbo	97,20%	Maule	03,4076	
Salud	s10	95,90%	95,50%	La Araucanía	99,00%	Magallanes	87,40%	
Jaiuu	310	33,3076	93,3076	Tarapacá	98,40%	Magallaries	07,4078	
	s9	65,70%	69,10%	Aysén	85,00%	Maule	48,90%	
	59	05,7076	09,1076	La Araucanía	84,80%	iviaule	40,90%	
	ed2	83,60%	84,50%	Antofagasta, Magallanes	100,00%	Aysén	62,50%	
		·		Coquimbo	96,40%			
Educación	ed4	84,00%	82,60%	Coquimbo	96,10%	Maule	56,80%	
	ed3	60,80%	55,80%	Tarapacá	80,60%	Maule	41,30%	
	o d0	64 400/	67,00%	Antofagasta	81,70%	Maula	25 700/	
	ed9	61,10%	67,00%	Magallanes	80,00%	Maule	35,70%	
	df5	95,10%	94,50%	La Araucanía	97,90%	Maule	87,10%	
	df8	97,50%	97,60%	Antofagasta, Valparaíso, Aysén, Magallanes	100,00%	Atacama	94,50%	
Dinámica				Bío-Bío	98,40%	Maule	95,50%	
Familiar	df6 61,90°	61 00%	57,70%	Atacama	75,60%	Maule	46,20%	
		01,90%	37,70%	Atacama	75,00%	Los Lagos	49,00%	
	df7	df7 69,50% 6	63,70%	Aysén, Magallanes	100,00%	Antofagasta, Coquimbo	0,00%	
				O'Higgins	87,50%	La Araucanía	42,90%	
	hb1	90,70%	90,20%	Valparaíso	95,40%	Los Lagos	84,70%	
	TIDT	90,70%	90,20%	Magallanes	94,20%	Antofagasta	85,50%	
	hb10	84,70%	84,30%	La Araucanía	94,60%	Antofagasta	70,00%	
Habitabilidad	11010	04,7076	04,30 /6	Atacama	92,70%	Magallanes	71,40%	
	hb8	64,00%	65,50%	O'Higgins	84,01%	Maule	52,20%	
	hb12	44,80%	43,10%	Magallanes	71,40%	Antofagasta	20,50%	
	11012	44,00 /6	43,1076	O'Higgins	66,70%	Maule	20,90%	
				Coquimbo	96,60%			
Trabajo	tb3	92,10%	92,40%	Atacama, Magallanes	96,20%	Maule	76,30%	
		00.400/	74 700/	Coquimbo	85,60%	Maule	46,60%	
	tb1	69,40%	71,70%	Magallanes	84,50%	Antofagasta	55,40%	
		00.000/	00.700/	Tarapacá	94,50%	Antofagasta	79,50%	
	in5	89,20%	88,70%	O'Higgins	94,10%	Atacama	81,20%	
Ingresos				Aysén	79,30%	Antofagasta	20,90%	
	in3	in3	44,40%	46,60%	La Araucanía	69,10%	Maule	27,50%

Cuadro 31
DIMENSIÓN IDENTIFICACIÓN

Dimensión	Condición	Línea Base País	Final País	% Rebaja	Media
Identificación	id 1	1,03%	0,07%	-92,81%	-85,41%
	id 2	54,47%	9,34%	-82,85%	-84,67%
	id 3	10,39%	5,07%	-51,23%	-53,10%
	id 4	8,41%	2,43%	-71,11%	-73,10%
	id 5	6,85%	2,16%	-68,39%	-73,09%
	id 6	5,42%	2,90%	-46,49%	-51,43%

En la dimensión identificación, la condición con más alto porcentaje de rebaja fue id1 "Todos los miembros de la Familia Inscritos en el Registro Civil", con un 92,8% de rebaja a nivel nacional y un porcentaje medio delm 85,4%. 80

En ésta condición, Aysén y Magallanes lograron un 100% de rebaja, seguidas de Los Lagos, con 96,4%; Antofagasta, logró 0% de rebaja, y la región que le sigue con menor rebaja es Atacama, con 71,4%.

La condición con menor TCCM es id6, con un 46,5% a nivel nacional y una media de 51,4%. ⁸¹ Dentro de la condición, la región que presentó una mayor rebaja fue Aysén, con 88,2%, mientras la que presenta menor rebaja es Maule, con 25,1%.

La condición que concentró la mayor demanda insatisfecha⁸² a nivel país es id2, con un 54,5%, y presenta una rebaja nivel país de 82,85% y una media de 84,67%. La región que presentó mayor rebaja fue Magallanes, con 92,8%. La que presenta menor rebaja es Maule, con 57,4%.

La condición que concentra menor demanda insatisfecha a nivel país es id1 con 1,03%.

Cuadro 32 SALUD

					SALUD
Dimensión	Condición	Línea Base País	Final País	% Rebaja	Media
	s 1	9,92%	0,65%	-93,44%	-93,83%
	s 2	0,49%	0,13%	-73,78%	-62,00%
	s 3	1,49%	0,21%	-85,73%	-81,28%
	s 4	2,08%	0,26%	-87,67%	-85,86%
Salud	s 5	30,47%	3,69%	-87,89%	-89,11%
Jaidd	s 6	14,51%	1,46%	-89,94%	-90,32%
	s 7	6,10%	0,77%	-87,45%	-88,03%
	s 8	8,26%	1,50%	-81,86%	-82,99%
	s 9	3,11%	1,07%	-65,71%	-69,11%
	s 10	30,15%	1,25%	-95,87%	-95,54%

Máximo = 100; Mínimo = 0, Desviación Estándar = 26,6; Mediana = 93,18; Curtosis = 10,77 (Esto indica que la campana es abultada a la derecha de la media. En otras palabras, existe una mayor concentración de datos sobre la media que bajo ésta. Esto se debe a que existe un valor de 0% para la región de Antofagasta. La tasa que le sigue es Atacama, con 71,4%. Si excluímos la región de Antofagasta, la media de la muestra es 92,5%).

Máximo = 88,23; Mínimo = 24,47%; Desviación Estándar = 19,64; Mediana= 54,32%; Curtosis = -0,52 (Una leve concentración de los datos a la izquierda (bajo) la media).

⁸² Se refiere al valor país de la "línea base puente".

Dentro de la dimensión salud, la condición con mayor porcentaje de rebaja es s10, cuyo porcentaje de rebaja a nivel país de 95,9% y una media del 95,5%. ⁸³ Dentro de la condición, las regiones con más rebajaron correspondieron a La Araucanía y Tarapacá, con un 99 y un 98,4%; respectivamente, mientras que el menor porcentaje de rebaja se observó en la región de Magallanes y fue del 87,4%.

El menor porcentaje de rebaja país observado es de 65,7% (en la condición s9); con una media del 69,1%. Las regiones con mayor rebaja son Aysén y la Araucanía, con un 85 y 84,8%; respectivamente, y observándose a Maule como la región con menor rebaja para esta condición, la que llega sólo al 48,9%.

La condición con mayor porcentaje de demanda insatisfecha es s5, con 30,47%. Presenta una rebaja nivel país de 87,89% y una media de 89,11%. La región con mayor rebaja para ésta condición es Aysén con 95,7% y la que presenta menor rebaja es Maule con 76,8%. Le sigue s10 con 30,15%.

La condición con menor % de demanda insatisfecha es s2 con 0,49%, una rebaja país de 73,78% y una media de 62%. Las regiones con mayor rebaja para ésta condición son Valparaíso y Coquimbo, con 97,3% y 97,2%, respectivamente. La menor rebaja se da en Maule, con 83,4%.

Cuadro 33
DINÁMICA FAMILIAR

Dimensión	Condición	Línea Base País	Final País	% Rebaja	Media
	df 1	16,21%	3,05%	-81,20%	-80,98%
	df 2	20,92%	4,84%	-76,85%	-78,03%
	df 3	15,08%	3,74%	-75,22%	-76,39%
Dinámica Familiar	df 4	17,61%	2,31%	-86,86%	-86,42%
Dinamica i amiliai	df 5	24,66%	1,21%	-95,10%	-94,54%
	df 6	5,88%	2,24%	-61,88%	-57,65%
	df 7	0,44%	0,13%	-69,50%	-63,68%
	df 8	3,72%	0,09%	-97,54%	-97,60%

La condición con mayor TCCM es df8, con un % país de 97,5% y una media de 97,6%. ⁸⁵ Cuatro regiones presentaron rebajas de 100% (Antofagasta, Valparaíso, Aysén y Magallanes), seguidas de Bío Bío con 98,4%. La región que presentó menor rebaja en ésta condición es Atacama, con 94,5%.

D f6 es, en tanto, la condición con menor TCCM, con un 61,9% a nivel país y una media de 57,7%. Atacama es la región que presentó una mayor rebaja, con 75,6% y Maule, con 46,2%, es la que presentó menor rebaja para la condición.

La condición con mayor % de demanda insatisfecha es df5 con 24,7%. Se observó una rebaja a nivel país de 95,1% y una media de 94,54%. La región con mayor rebajó para ésta condición fue La Araucanía, con 97,9%, y la menor fue Maule, con 87,1%.

La menor demanda insatisfecha se dio en la condición df7 con 0,4%. Presentando una rebaja a nivel país de 69,5% y una media de 63,7%. Aysén y Magallanes lograron rebajas de 100%, seguidas de O'Higgins con 87,5%. Antofagasta y Coquimbo, en tanto, presentaron rebajas de 0%, seguidas de La Araucanía con 42,9%.

⁸³ Máximo = 99.03; Mínimo = 87,37; Desviación Estándar = 3,16; Mediana = 97,09; Curtosis = 2,69

⁸⁴ Máximo = 85,00; Mínimo = 48,91; Desviación Estándar = 10,14; Mediana = 68,42; Curtosis = 0,11

⁸⁵ Máximo = 100; Mínimo = 94,92; Desviación Estándar = 1,94; Mediana = 96,99; Curtosis = -1,41

Máximo = 75,55; Mínimo = -0,2; Desviación Estándar = 19,48; Mediana = ; Curtosis = 7,02 (En éste caso, los valores están distorsionados por una TCCM negativa en la región de Magallanes; es decir, hubo un aumento de la demanda insatisfecha. Eliminando ese valor, la media es 62,5%)

Cuadro 34 EDUCACIÓN

					LDUCACION
Dimensión	Condición	Línea Base País	Final País	% Rebaja	Media
	ed 1	8,43%	2,34%	-72,28%	-72,60%
Educación	ed 2	2,59%	0,43%	-83,56%	-84,54%
	ed 3	3,76%	1,47%	-60,81%	-55,77%
	ed 4	9,46%	1,51%	-84,00%	-82,58%
	ed 5	1,74%	0,49%	-71,69%	-72,61%
	ed 6	1,01%	0,47%	-53,66%	-56,74%
	ed 7	3,13%	0,81%	-74,15%	-67,63%
	ed 8	4,65%	1,10%	-76,29%	-73,65%
	ed 9	18,75%	7,30%	-61,07%	-67,03%

Con respecto a la dimensión educación, la condición ed4 presenta una rebaja país del 84%, la mayor para esta condición presentó una media país del 82,6%.

Para esta condición la región con mayor rebaja es Coquimbo con un 96,1% y la menor rebaja se advierte en la región del Maule, esta es del 56,8%. Ahora bien, respecto a la condición con menor rebaja país, la ed3, esta presenta una rebaja país del 60,8%; y una media del 55,8%. Dentro de esta condición, la mayor rebaja se detectó en Tarapacá, siendo del 80,6%; y la menor, en Maule, con una rebaja del 41,3%.

Cuadro 35 TRABAJO

Dimensión	Condición	Línea Base País	Final País	% Rebaja	Media
	tb 1	47,67%	14,58%	-69,42%	-71,73%
Trabajo	tb 2	5,99%	1,03%	-82,82%	-76,70%
	tb 3	36,15%	2,86%	-92,09%	-92,39%

En la dimensión trabajo, la condición que presentó un mayor porcentaje de rebaja es tb3, cuyo porcentaje de rebaja a nivel país de un 92,1; y cuya media es del 92,4%. Para esta condición, la región con mayor porcentaje de rebaja es Coquimbo con un 96,6%; mientras que el menor porcentaje de rebaja, para esta condición, está en la región de Maule con un 76,3%. En cuanto al menor porcentaje de rebaja país, este corresponde a la condición tb1, en la que se observa que la rebaja es de 69,4%; y la media del 71,7%. Siendo las regiones con mayor rebaja Coquimbo con un 85,6%; y observándose a Maule como la región con menor rebaja para esta condición, siendo sólo del 46,6%.

Cuadro 36 INGRESOS

Dimensión	Condición	Línea Base País	Final País	% Rebaja	Media
	in 1	13,45%	4,29%	-68,15%	-67,55%
	in 2	2,54%	0,49%	-80,60%	-79,61%
Ingresos	in 3	4,46%	2,48%	-44,44%	-46,65%
	in 4	63,15%	24,12%	-61,80%	-66,94%
	in 5	32,79%	3,54%	-89,20%	-88,68%

Respecto a la dimensión ingresos, la condición in5 presenta una rebaja país del 89,2%; la que corresponde a la mayor para esta condición, la media país que presenta es del 88,7%. En esta condición la región con mayor rebaja es Tarapacá con un 94,5% (seguida de cerca por O'Higgins, con un 94,10%), y la menor rebaja se advierte en la región del Antofagasta, siendo del 79,50%. En relación a la condición con menor rebaja país, esta es la condición in3, la rebaja país que presenta es del 44,4%; y la media del 46,6%. Dentro de la mencionada condición, la mayor rebaja se detectó en la región de Aysén, y es del 79,3%; y la menor, en Antofagasta, con una rebaja del 20,9%.

5.2 Reflexiones Finales

En efecto Chile, al igual que muchos países en Latinoamérica ha debido enfrentar muchas crisis sociales y económicas. Algunas han marcado profundamente los desarrollos de nuestros países, obligándonos a definir estrategias creativas para enfrenar las desigualdades, inequidades y las profundas brechas que se generan en la distribución de la riqueza en nuestro país.

A partir de 1990, las estrategias de desarrollo social y económico enfrentaron los problemas de pobreza, justicia social y equidad manteniendo estándares de crecimientos sostenidos apoyando a quienes han enfrentado una permanente condición desmejorada no sólo en sus condiciones de ingresos sino que todas las variables que permitan registrar una vida digna y con cierto nivel o estándar de calidad. Esta sola consideración nos permite argumentar que la condición de pobre o de desfavorecido no es medible sólo por el nivel de ingreso al que puede acceder el o las personas, sino por sus condiciones de habitabilidad, seguridad, identificación, salud, educación, etc., una mirada diferente a ello, implicaría una miopía absoluta respecto de la pobreza.

Todos los indicadores permiten constatar que en la última década el crecimiento económico ha sido ejemplar, con tasas de inflación controladas, estándares de empleo y salarios reales adecuados a la realidad país, apoyado pro seguros y mecanismos compensatorios que estabilizan los patrones de consumo de las personas.

Es relevante reconocer que las condiciones de pobreza para nuestro país muestran estándares o niveles que han mejorado sustantivamente en los últimos años. Los esfuerzos han sido importantes, tanto que el Estado ha incrementado significativamente los recursos para enfrentar problema de salud, educación, vivienda aplicando incrementos en las cargas tributarias sobre las distintas clases de rentas tributables, como mecanismo de redistribución solidaria que permitan financiar lo que se han denominado mínimos sociales y paliando los riesgos a los que estos grupos se enfrentan día a día.

Las políticas públicas sociales en efecto incluyen como componentes un mejoramiento de la dotación de los insumos económicos, tecnología, infraestructura, capital humano y social, todos los cuales optimizan los procesos de generación de riquezas y facilitan la inserción y funcionamiento social con características más igualitarias, con mejor acceso y calidad. Un segundo componente dice relación con la cobertura de riesgos, y en particular con aquellos relacionados con la vida de las personas y su consideración en el tiempo (pensiones y desempleo por ejemplo).

Ahora bien, ha quedado demostrado que Chile ha sido exitoso al aplicar estrategias de compensación social como subsidios de cesantía, jubilaciones anticipadas, atenciones de indigente por Fonasa y generando estrategias de apoyos sociales de carácter discrecional correspondientes a un grupo de subsidios sujetos a límites establecidos en la propia ley de presupuestos, entre los que destacan el Subsidio único Familiar (SUF); PASIS, y el subsidio al consumo de agua potable. Se suma a esta estrategia de desarrollo el Sistema Chile Solidario, que transforma la lógica de intervención tradicional con preeminencia de visiones sectorialistas en una intervención focalizada e integral que aprovecha sinergias, focalización y economías de escala, minimizando la dispersión

de los programas. El sistema vinculó el desarrollo económico a la perspectiva social, basado en proveer equilibrios en los derechos ciudadanos sobre todo en los más desposeídos, generando mecanismo que mejoren y/o potencien sus capacidades de desarrollo básicas, atendiéndolos en su dinámica integral para minimizar su vulnerabilidad social y en el hábitat natural en que cotidianamente se desenvuelven, incorporándoles a la red asistencias.

El sistema de protección social focalizó su unidad de intervención en la familia, y reconociendo que la pobreza no sólo implica el no acceso a recursos financieros o programa recae en la participación local, de la institucionalidad local. En efecto, en la actualidad se cuenta con casi 336 municipios en Chile participando del programa Puente, entrada al Sistema Chile Solidario, en particular porque a ellas directamente le cabe administrar y asignar un conjunto de subsidios que benefician directamente a la población vulnerable. Entre los subsidios destacan el SUF, Consumo de Agua Potable y Servicios de Alcantarillado y muy fuertemente el subsidio de retención escolar. Este modelo se aplica para un periodo equivalente a cinco años.

La instancia local no sólo es relevante en tanto administra y asigna recursos, sino que la fuente primaria de información sobre las condiciones de pobreza tiene su origen en la base de datos para categorizar la situación de pobreza local. Y que es administrada por el Municipio. En este contexto es evidente que los registros y búsqueda de los datos fuentes no pueden obtenerse por demandas espontáneas, sino a partir de un trabajo riguroso de la institucionalidad local por descubrir las verdaderas condiciones de pobreza de quienes habitan en sus espacios territoriales, completando así con datos efectivos y concretos la caracterización de pobreza local.

Además, la participación local no sólo se ha abocado a la administración de fondos, sino que se ha establecido que ellos deben establecer unidades de apoyo familiar en su propia institucionalidad, las denominadas, Unidades de Intervención Familiar, que colaborara en la identificación de las condiciones y apoyos necesarios apara las familias más vulnerables de la comuna. Debe indicarse que a fines del 2004 se contaban con 2.547 apoyos familiares, donde los Municipios han aportado con 1.202 apoyos. La labor de estos últimos, implica brindar apoyo psicosocial y acompañarlos en el proceso de incorporación a la red asistencial.

En este contexto la realidad institucional local debería reconocer en primer lugar la importancia contar con sistemas de protección social que no cuenta con factores discriminatorios más que la condición de vulnerabilidad social. En segundo lugar que la transferencia de recursos que el Estado destina a estas familias libera la focalización de los recursos municipales en la atención de estas dimensiones problemáticas de quienes no superan las condiciones de habitabilidad mínimas para participar de beneficios mínimos o básicos en salud, educación y habitabilidad. Se transforma así en un subsidio cruzado al propio municipio y no es posible estimar aún con meridiana certeza los volúmenes de transferencias indirectas que el sistema ha generado en ayuda a estos grupos desposeídos.

Podría relevarse también que la incorporación a las distintas redes es un factor importante de nuevos flujos de fondos para los gobiernos municipales. Si consideramos el bono pro retención aún cuando este va en directo beneficio del sostendor, no es menos cierto que el municipio recibe un mayor flujo de circulante como consecuencia de incrementar los promedios de asistencia escolar; mejorando del mismo modo la caracterización nutritiva de los habitantes que gozan de los beneficios y minimizando los costos en salud integral. Este fenómeno implica atender las necesidades familiares en tanto la retención escolar implica liberar tiempos para destinarlos a actividades que permitan mejorar las compensaciones pecuniarias de cada grupo familiar. En el ámbito de la salud, es claro que la ley no permite discriminar en la incorporación a beneficiarios a la red asistencial, por lo que los recursos también del sector a nivel local mejoran por el sólo aumento de inscritos en los consultorios locales.

Todo hace pensar que la realidad local debería modificarse con la intervención del Sistema Chile Solidario. En efecto, las líneas bases evaluadas para cada una de las siete dimensiones y sus 53 factores han permito establecer que una proporción significativa de familias has sido capaces de superar la línea de la pobreza en los términos y metas prefijados. En efecto, el programa a agosto del 205, presenta una cobertura que alcanza al 80% sobre la cobertura objetivo establecido para el trienio 2002-2005 y todos los datos dan cuenta que los niveles de participación con creces superan la tasa de rechazo y de no participación, más cuando quienes se han integrado al sistema de protección lo han hecho bajo la condición voluntaria. Por cierto que la evidencia indica que las zonas más pobladas son las que mayor participación presentan en el sistema, aún cuando son importantes los niveles de prestación a la población rural, que presenta condiciones de marginalidad superiores a las familias que habitan en zonas urbanas.

En este orden de ideas, es evidente que el impacto del sistema, para las familias, ha sido significativo. Pensemos que en poblados con muy bajos niveles de ingreso, rentas promedio familiares cercanas a cien mil pesos (aproximadamente U\$ 200), un incremento del 10% de su renta por un periodo significativo de tiempo como subsidio directo implica mejorar su estándar de consumo. Más al ingresar al sistema cada miembro de la familia, al recibir educación formal y con ello tener posibilidades de acceder a fuentes laborales, aún cuando sea por el ingreso mínimo, implica variar significativamente sus niveles de ingresos familiares y por tanto sus expectativas y calidad de vida.

A pesar de los exitoso del sistema. Pareciera que aún queda un problema por resolver, y pareciera la consecuencia del éxito del programa, toda vez que las familias y sus miembros al mejorar sus condiciones de habitabilidad, logrando acceder a beneficios propios del sistema y la red asistencial, podrían percibir que su acceso a otras tipologías de asistencialidades se limitan, pudiendo transformarse en un incentivo para salir del sistema, abandonar o simplemente situarse en la categoría de inubicable dentro del sistema.

Anexo

Caracterización Social los Hogares

Estudios de Mideplan⁸⁷ indicaron que los factores relativos a composición de hogares, tamaño, escolaridad del jefe de hogar, tasa de dependencia, disponibilidad de trabajo y calidad del empleo, eran variables más significativas para enfrentar mejoras en la calidad y condición de vida de la población más desprotegida. El estudio señala que "los principales resultados son indicativos de que más del 50% de la población es vulnerable a caer en condición de pobreza, con alta inmovilidad entre los deciles noveno y décimo; que el 40% de los hogares más pobres no cuenta con herramientas para asumir un problema de salud que afecte al jefe de hogar, con desigualdad de acceso a la atención en salud, incentivándose la necesidad de establecer una red de protección social más sólida y finalmente que el fortalecimiento de los niveles educacionales a nivel técnico permitiría una salida digna al problema de la pobreza".⁸⁸

Otros estudios encargados por Mideplan establecieron que no obstante la existencia de programas de ayuda y la existencia de subsidios, estos eran percibidos como insuficientes y siendo una demanda mayor para las familias indigentes basándose en un modelo de atención sobre demandas reales⁸⁹ y no potenciales,⁹⁰ que en sus fundamentos obligó accionar y relacionar las agencias estatales condicionando la oferta.

Un problema por lo general insoluble por parte del Estado dice relación a verse en la obligación de dar solución de problemas sujetos a interpretaciones que se hace de la realidad y que no cuentan con sustento objetivo, lo que obligó sistemáticamente a mantener una oferta de prestaciones que implicó fugas de recursos en tanto no se optimizaran los procesos de asignación de recursos, quedando de manifiesto una demanda insatisfecha por la no expresión de demanda sino hasta cuando ello era necesario. Por tanto no se reconocía como problema hasta que se manifestaba su requerimiento al acercarse a la red de servicios. Hecho que facilitaba la redefinición y reasignación de recursos conforme demandas objetivables. Un dato real indica que entre los años '92 y '03 han ingresado al sistema cerca de 800.000 hogares esto es un 22% más de hogares que deban ser atendidos en la red asistencial y que hasta el año 92 no entraban en la red asistencial.

Un antecedente utilizable para evaluar los desarrollos e impactos en la política de intervención social se deduce de los resultados de una comparación lineal sobre la distribución de hogares por años según **línea de pobreza**, ⁹¹ de la cual es posible identificar que existe una tendencia general a la disminución de los hogares en tal condición, aun cuando el núcleo de hogares encuestados ha crecido.

⁸⁷ Se referencia estudios de la Universidad de Chile, a partir de la metodología de panel de hogares, Dinámica de la pobreza y Movilidad Social: Chile 1996 – 2001.

⁸⁸ Ver Anexo No. 1 estudio de caracterización de los hogares en Chile, base de comparación Encuestas Casen '92, '96 y '03

⁸⁹ Entendiendo por real a demandas declaradas.

La lectura de los informes de Mideplan explícitamente reconocen que el foco de análisis ya no sería los individuos sino que el centro de atención se convertía en el núcleo familiar, pues la unidad muestral generaba dispersiones importante que podían no hacer vinculantes los programas, con el problema y la carencia del individuo que más requería atención por su condición de estar excluido de prestaciones por ignorancia, nivel educacional, y sin medios para pagar por prestaciones básicas.

La Línea de Pobreza se calcula en base a una canasta básica de alimentos definida por CEPAL, la que considera los requerimientos calóricos mínimos para asegurar la subsistencia del individuo. Si el ingreso per cápita mensual del hogar no alcanza a cubrir el costo de una canasta alimentaria, entonces las personas que componen ese hogar se consideran indigentes. La línea de pobreza se obtiene doblando el valor de la canasta mínima en el caso urbano.

Cuadro 37

DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN CASEN 92-96-03

1992 1996 2003

	1992	1996	2003
Hogares	3 366 413	3 587 641	4 130 404

Los hogares pobres⁹² que en el año '92 alcanzaban a un 27,7% sobre el total de hogares, disminuyendo el año '96 a un 19,7% y, el año '03 a un 15,2%. Esta disminución no afecta por igual a las tipologías de hogares. Hogares indigentes el año '92 representaban un 7,2%, disminuyendo el '96 a un 4,9% y el '03 a un 3,9%.

Cuadro 38
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR AÑO SEGÚN LÍNEA DE POBREZA

Línea de Pobreza	1992	1996	2003			
Indigente	7,2	4,9	3,9			
Pobre no indigente	20,5	14,8	11,3			
No pobre	72,3	80,3	84,8			
Total	100	100,0	100,0			

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

Hogares Pobres no Indigentes alcanzaron el año '92 un 20,5% sobre el total, decreciendo el '96 a un 14,8% y el '03 a un 11,3%, deduciéndose así un mayor número de hogares que han logrado superan la línea de pobreza lo ha permitido fundamentare una metodología más integral como Sistema de protección integral Chile Solidario.

Pese a la mantención y profundización de las políticas sociales y de los avances en crecimiento y desarrollo económico, éstas han debido enfrentar una "pobreza dura", que requiere de programas y metodologías de trabajo especiales para ayudar a la superación de su condición de pobreza.

La distribución por zona de residencia de los hogares encuestados mostró una variación importante en la condición de vida de los hogares encuestados, donde se observó un incremento al 87% de hogares en habitabilidad urbana y una disminución al 13% en zona rural.

Cuadro 39
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR AÑO ENCUESTA SEGÚN ZONA URBANO - RURAL

DISTRIBUCION DE HOGARES POR ANO ENCUESTA SEGUN ZONA URBANO - RURAL					
Zona	1992	1996	2003		
Urbano	82,6	84,5	87,0		
Rural	17,4	15,5	13,0		
Total	100	100	100		

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

Se deduce entonces que la migración urbano-rural se mantuvo como fenómeno social, concentrando la población en las zonas más urbanas en tanto la creencia de mejorar la posibilidad de desarrollo aumenta, cuestión que responde a un modelo de desarrollo socioeconómico que se aplica desde los '70. En efecto, la distribución de hogares permite observar que hogares rurales indigentes y pobres no indigentes aumentan en el período 92 – 96, llegando al 25,2%, para decrecer en el año '03 a un 17,4% y un 12,8% respectivamente.

⁹² Se refiere a la suma entre hogares pobres no indigente e Indigente.

Cuadro 40 DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR AÑO Y LÍNEA DE POBREZA SEGÚN ZONA URBANO - RURAL

Línea de Pobreza	CASEN 1992			CASEN 1996			CASEN 2003		
	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total
Indigente	80,9	19,1	100	74,8	25,2	100	82,6	17,4	100
Pobre no Indigente	82,6	17,4	100	81,0	19,0	100	87,2	12,8	100
No Pobre	82,8	17,2	100	85,7	14,3	100	87,2	12,8	100
Total	82,6	17,4	100	84,5	15,5	100	87,0	13,0	100

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

Cuadro 41
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR LÍNEA DE POBREZA SEGÚN AÑO Y ZONA URBANO - RURAL

Línea de Pobreza	CASEN 1992			CASEN 1996			CASEN 2003		
Linea de Pobreza	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total
Indigente	7,0	7,9	7,2	4,3	7,9	4,9	3,7	5,2	3,9
Pobre no Indigente	20,5	20,5	20,5	14,2	18,1	14,8	11,4	11,2	11,4
No Pobre	72,5	71,6	72,3	81,5	74,0	80,3	84,9	13,0	84,8
Total	100	100	100	100	100	100	100	29	100

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

Se observa además que entre los años '92 y '96, los hogares pobres urbanos disminuyeron más que los rurales -de un 27,5% a un 18,5% en lo urbano; los rurales cayeron desde un 28,4% a un 26,0%-. En tanto que para los años '96 – '03 los hogares pobres urbanos disminuyeron menos que los hogares pobres rurales, observándose una reducción de los hogares indigentes y pobres no indigentes urbanos; mientras que los hogares rurales indigentes se mantuvieron estacionarios entre los años 1992 y 1996 (7,9%), para luego decrecer un 5,2% el '03 y los hogares pobres no indigentes rurales se redujeron a un 20,5%, 18,1% y 11,2% respectivamente.

Se observó también una concentración en el tipo hogar nuclear simple completo (55% del total); en tanto, la segunda concentración de hogares se presentó en hogares nucleares extenso simple que presentaron una disminución leve en el período.

Se apreció también un aumento de los hogares unipersonales llegando al 8,7% en '03 y un incremento los hogares de tipo nuclear simple incompleto llegando al '03 a un 9,5%. Similar situación se presenta en los hogares de tipo nuclear compuesto, que representaba un 10,0% el '03. Los hogares extensos múltiples experimentan un incremento leve llegando el '03 al 5,4% del total de hogares. Finalmente, los hogares extensos compuestos decrecen en todo el período.

Cuadro 42
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR AÑO SEGÚN TIPO DE HOGAR

DISTRIBUCION DE MOGARES FOR ANO SEGON MFO DE MOGAR									
Tipo de Hogar	CASEN 92	CASEN 96	CASEN 2003						
Unipersonal	7,8	7,0	8,7						
Nuclear simple incompleto	7,7	8,1	9,5						
Nuclear simple completo	56,0	57,1	53,5						
Nuclear extenso simple	13,8	11,0	10,1						
Nuclear compuesto	7,5	9,0	10,0						
Extenso compuesto	3,0	2,1	2,2						
Extenso multiple	3,7	5,2	5,4						
Censal	0,6	0,5	0,7						
TOTAL	100	100	100						

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

Los hogares según el número de integrantes se concentraron en el rango de 1 y 4, representando el 70,2% para el 2003. La mayor concentración de hogares por tamaño se observa entre aquellos que tienen entre 3 y 4 integrantes representando un 46,0% el '03. El promedio de integrantes de los hogares chilenos tiende a disminuir llegando a 3,8 integrantes promedio por hogar. En promedio se observa que el tamaño de los hogares urbanos ha disminuido, tanto para los sectores urbanos y rurales.

Cuadro 43
DISTRIBUCIÓN HOGARES SEGÚN PROMEDIO DE INTEGRANTES SEGÚN ZONA

Promedio integrantes	1992	1996	2003
Urbano	3,9	3,9	3,8
Rural	4,1	4,1	3,8
Promedio País	3,9	3,9	3,8

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003

Cuadro 44
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR AÑO SEGÚN NÚMERO DE INTEGRANTES

Integrantes	1992	Acumulado	1996	Acumulado	2003	Acumulado
1	7,8	7,8	7,0	7,0	8,7	8,7
2	14,3	22,0	14,0	21,0	15,4	24,1
3	20,5	42,5	20,1	41,1	21,1	45,3
4	23,9	66,5	25,3	66,4	24,9	70,2
5	16,6	83,0	17,5	83,8	16,1	86,3
6	8,7	91,7	9,0	92,9	7,5	93,8
7	4,2	95,9	3,6	96,5	3,5	97,2
8 y más	4,1	100,0	3,5	100,0	2,8	100,0
Total	100,0		100,0		100,0	

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003

Los datos permitieron determinar que el tamaño de hogares confirmó la tendencia a disminuir el número de integrantes por hogar con excepción de los hogares de tipo extenso múltiple que mantienen su tamaño en el periodo analizado. Llama la atención la tendencia al componente de hogar Nuclear Compuesto y Extenso Compuesto cuyo número supera los seis integrantes.

Cuadro 45
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR TIPO DE HOGAR
SEGÚN PROMEDIO DE INTEGRANTES

	DEGUNT ROMEDIO DE MITEORANTE					
Tipo de Hogar	1992	1996	2003			
Unipersonal	1,0	1,0	1,0			
Nuclear simple incompleto	2,9	2,8	2,8			
Nuclear simple completo	3,9	3,9	3,8			
Nuclear extenso simple	4,3	4,1	3,9			
Nuclear compuesto	6,3	6,2	6,0			
Extenso compuesto	6,9	6,7	6,7			
Extenso múltiple	4,8	4,9	4,8			
Censal	2,5	2,3	2,5			
Promedio país	3,9	3,9	3,8			

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003

Se observó que los hogares sin hijos son significativos y que se presentó una alta concentración con hogares que mantienen hijos de 25 años a más. No obstante es significativo el número de hogares con hijos entre el rango de cero a cinco años y menores de 25, con un porcentaje cercano al 56%. Lo que permitiría establecer una alta tendencia a la retención de hijos o que las expectativas de vida de desvinculación de los hijos cada día se posterga dadas las condiciones económicas y sociales que enfrentan los grupos más desposeídos.

Cuadro 46 DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR AÑO SEGÚN EDAD DE LOS HIJOS

		020011 22712	22 200 111000
EDAD HIJO MAYOR	1992	1996	2003
Sin Hijos	22,3	21,3	23,5
0 a 5 Años	11,8	10,2	7,0
6 a 12 Años	15,7	16,6	14,3
13 a 18 Años	15,7	16,8	16,9
19 a 24 años	14,9	15,2	16,1
25 y más Años	19,6	19,9	22,3
Total	100	100	100

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

Se constató que la distribución por sexo del jefe de hogar son encabezados por hombres representando el 79,5% del total de hogares del país el año '92, y donde va tendiendo mayor participación la mujer como jefe de hogar, llegando el año '03 a 25,9% de hogares encabezados por mujeres.

 Cuadro 47

 DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR AÑO SEGÚN SEXO DEL JEFE DE HOGAR

 Sexo
 1992
 1996
 2003

 Hombre
 79.5
 78.1
 74.1

Sexo	1992	1996	2003
Hombre	79,5	78,1	74,1
Mujer	20,5	21,9	25,9
Total	100	100	100

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

Cuadro 48
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR AÑO Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR SEGÚN ZONA

Sexo	CASE	N 92	CASE	N 96	CASEN 2003		
	URBANO	RURAL	URBANO	RURAL	URBANO	RURAL	
Hombre	78,2	85,3	76,8	84,9	72,9	81,7	
Mujer	21,8	14,7	23,2	15,1	27,1	18,3	
Total	100	100	100	100	100	100	

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

En tanto, que la distribución de hogares por sexo y zona de residencia muestra un crecimiento paulatino de los hogares con jefatura femenina, tanto a nivel urbano como rural. Para ambos casos, el mayor crecimiento se experimenta en el período 1996 – 2003. El incremento de hogares con jefatura femenina se hace más patente en hogares indigentes y pobres no indigentes encabezados por jefes de hogar mujeres aún cuando prevalecieron los hogares con jefatura masculina. Los datos indicaron que al '03 un 33% de jefes de hogar son mujeres en hogares indigentes y en pobres no indigentes un 26%; en tanto en ambos casos son superiores las participaciones que se observó en 1992 para ambos casos. Igual sucede con los hogares no pobres.

Cuadro 49
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR AÑO Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR SEGÚN LÍNEA DE POBREZA

Línea de Pobreza	CASEN	l 1992	CASEN	l 1996	CASEN 2003		
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE MUJER		HOMBRE	MUJER	
Indigente	77,1	22,9	75,0	25,0	67,7	32,3	
Pobre No Indigente	81,1	18,9	79,6	20,4	74,0	26,0	
No Pobre	79,2	20,8	78,0	22,0	74,4	25,6	
Total	79,5	20,5	78,1	21,9	74,1	25,9	

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

Los datos permitieron establecer que los hogares indigentes y pobres no indigentes lograron disminuir respecto en el decenio a un 14,9% con jefatura masculina y en el mismo período los jefe de hogar femenino disminuyen al 16,2%. En hogares por sobre la línea de pobreza los hogares en ambos casos aumentan.

Cuadro 50
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR AÑO Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR SEGÚN LÍNEA DE POBREZA

Línea de	CASEN 1992			(CASEN 199	6	CASEN 2003		
Pobreza	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Indigente	7,0	8,0	7,2	4,7	5,5	4,9	3,5	4,8	3,9
Pobre No Indigente	21,0	18,9	20,5	15,1	13,8	14,8	11,4	11,4	11,4
No Pobre	72,0	73,1	72,3	80,2	80,7	80,3	85,1	83,8	84,8
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

La data permitió constatar que los hogares presentaron mayor concentración de jefaturas masculinas en hogares del tipo nuclear simple completo representando el 68,1% sobre el total país, el que presentó una leve baja respecto de años anteriores. A su vez, los jefes de hogar hombres, constituyen la mayoría respecto del total de hogares nucleares simples completos, representando sobre el 94% de este tipo de hogares.

Cuadro 51 DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR TIPO DE HOGAR Y POR AÑO, SEGÚN SEXO DEL JEFE DE HOGAR

TIPO DE HOGAR	CASE	CASEN 92		N 96	CASEN 2003		
IIFO DE HOGAK	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	
Unipersonal	4,9	18,9	4,2	23,0	5,6	17,6	
Nuclear simple incompleto	1,4	32,3	1,2	24,7	1,7	31,8	
Nuclear simple completo	69,7	2,8	69,7	9,3	68,1	11,8	
Nuclear extenso simple	11,8	21,7	10,4	18,1	8,6	14,2	
Nuclear compuesta	7,5	7,3	4,5	4,2	10,1	9,4	
Extenso compuesto	2,4	5,3	1,0	2,8	1,9	3,1	
Extenso multiple	2,0	10,3	8,5	15,0	3,5	10,8	
Censal	0,3	1,4	0,5	2,9	0,5	1,2	
Total	100	100	100	100	100	100	

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

Por su parte, se logró determinar que los jefes de edad menores de 30 años disminuyeron a un 7,9% el 2003, lo que es indicativo que se posterga en 10 años la constitución de hogares

posiblemente forzados. Por su parte la mayor concentración de jefes de hogar se concentran en el grupo estarlo en los rangos establecidos sobre 30 y menores de 59 años de edad, los que experimentaron un crecimiento el 2003 llegando al 66,3% sorbe el total.

Cuadro 52
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN EDAD DEL JEFE DE HOGAR

Edad	1992	1996	2003	
Edad	Total		Total	
< 19	0,3	0,2	0,2	
20-29	11,9	9,8	7,7	
30-39	22,6	24,8	21,3	
40-49	22,2	23,1	25,8	66,3%
50-59	18,1	17,2	19,2	
60-69	14,4	13,8	13,4	
70 y más	10,5	11,1	12,4	
Total	100	100	100	

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

Se estableció que el promedio de edad de los jefes de hogar presentó un crecimiento tanto para la condición urbano y rural. Hombres como mujeres tienen un promedio de edad mayor en las zonas rurales y, en promedio de edad las mujeres son mayores en su condición de jefas de hogar. El promedio de edad de las jefas de hogar de zonas urbanas tiende a decrecer paulatinamente.

Cuadro 53
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR ZONA, SEXO SEGÚN PROMEDIO EDAD DEL JEFE DE HOGAR

Promedio Edad	CASE	N 92	CASE	N 96	CASEN	1 2003
Fromeulo Euau	URBANO	RURAL	URBANO	RURAL	URBANO	RURAL
Hombre	45,5	47,1	45,5	49,2	47,3	53,5
Mujer	54,9	58,2	54,4	60,2	50,4	59,5
Promedio País	47,5	48,5	47,6	50,8	49,0	52,1

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

La distribución de los jefes de hogar de acuerdo al estado civil muestra que la mayoría son casados pero su tendencia es a la disminución pasando de un 67,1% el '92 a un 58,0% el '03. Por el contrario, se aprecia un aumento en los convivientes, separados y solteros. Los jefes de hogar anulados tienden a mantenerse, mientras que los viudos decrecen en 1.4 puntos porcentuales en el período de análisis.

Cuadro 54 DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR ESTADO CIVIL Y AÑO, SEGÚN SEXO DEL JEFE DE HOGAR

ESTADO		CASEN 199	6	CASEN 2003					
CIVIL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Casado	82,3	7,9	67,1	79,5	8,5	64,0	74,2	11,7	58,0
Conviviente	8,4	2,3	7,2	11,5	5,2	10,1	14,9	7,2	12,9
Anulado	0,1	1,1	0,3	0,1	1,6	0,4	0,1	1,2	0,4
Separado	1,9	22,1	6,1	2,3	22,4	6,7	3,0	24,0	8,4
Viudo	3,0	44,3	11,5	2,7	41,4	11,2	2,8	31,8	10,3
Soltero	4,2	22,3	7,9	3,9	20,9	7,6	5,0	24,0	10,0
No contesta	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	0,02	0,1	0,04
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

Los datos permitieron establecer que los jefes de hogar hombres prevalecieron en la distribución de hogares y en general eran casados, llegando el '03 a 74,2%, los que presentaron una disminución respecto del año '92 y '96. Por su parte los jefes de hogar convivientes se incrementaron desde un 8,4% a un 14,9% en idéntico periodo. Se observó que los hogares con jefatura femenina presentaron una mayor concentración en la categoría de separada, viuda y soltera. Se destacó el que en estos hogares se incrementó la categoría casada y conviviente. En el caso de las jefas de hogar casadas experimentaron un incremento al 11,7% en el 2003, mientras que respecto a la categoría casado, se incrementó de un 2,4% a un 2,9% y un 5,2% respectivamente.

En el análisis del nivel educacional para los jefes de hogar se observó una mejoría importante a nivel de jefes de hogares sin educación que es menor proporcionalmente que los años anteriores, llegando sólo a un 3,5%. Al mismo tiempo la categoría básica y media completa, así como la superior incompleta y completa, ⁹³ implicándose que los niveles de conocimiento y expectativas para el grupo encuestado mejoró.

La mayor concentración para los jefes de hogar se ubicó entre cero y ocho años de estudios y presentó una disminución significativa en el período a un 38,1% al 2003. Los jefes de hogar que registraron entre 9 y 12 años de instrucción o estudios, alcanzaron un 41,2% el 2003. Finalmente, los jefes de hogar con estudios superiores, crecieron 8%, alcanzando un 20,4% en el '03. Luego, al año 1992 más del 50% de los jefes de hogar se tuvieron bajo los 8 años de estudio, invirtiéndose al '03 y aumentando los jefes de hogar con de estudios medios y superiores. Las jefas de hogar sin educación formal y con básica incompleta, son proporcionalmente mayores que los hogares con jefatura masculina aun cuando decrecieron respecto del '92. En las jefaturas masculinas se observa un mejor nivel educacional, lo que se observó tanto para la educación media completa, superior incompleta y superior completa.

Los hogares con jefatura masculina son mayoritarios respecto a los con jefatura femenina. Sobre la actividad de los jefes de hogar se observó que la mayor proporción de jefes de hogar encuentran ocupados, 71,8% en el 2003. Los jefes de hogar inactivos, obtienen la segunda concentración con un 24,0% en el 2003, tendiendo a mantenerse en el período. De ellos la mayor proporción en todos los periodos correspondieron a hombres aun cuando tendió a incrementarse las jefas de hogar ocupadas, descendiendo las desocupadas e inactivas.

Cuadro 55
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR ACTIVIDAD Y AÑO, SEGÚN SEXO DEL JEFE DE HOGAR

Dic			SAILE I	A A O I I I DAD I ANO, OLOGIN CEXO DEL CEI E DE NOCAN						
Tipo de	Casen 1992				Casen 1996	6	Casen 2003			
Actividad	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	
Ocupado	83,0	39,5	74,0	82,9	42,2	74,0	80,7	46,6	71,8	
Desocupado	1,8	1,7	1,8	2,5	2,0	2,4	4,0	4,7	4,2	
Inactivo	15,3	58,8	24,2	14,6	55,8	23,6	15,4	48,7	24,0	
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

Los jefes de hogar desocupados se incrementaran de un 1,8% en 1992 a un 4,2% el 2003, mientras que el 80% de los jefes de hogar son hombres y se encontraron ocupados y el 46,6% de los hogares con jefatura femenina se encuentra en igual situación. Los jefes de hogar masculinos inactivos se mantuvo en el período, mientras que las jefas femeninas decrecieron en el período.

66

⁹³ Se entiende por educación superior la educación que comprende a Centros de Formación Técnica, Institutos de Educación Superior y Universidades.

Cuadro 56
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR NIVEL EDUCACIONAL Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR

Nivel educacional		1992			1996		2003		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Sin educacion formal	4,7	10,1	5,8	3,7	9,2	4,9	2,6	6,2	3,5
Basica incompleta	23,1	29,8	24,5	22,3	28,4	23,7	19,0	25,4	20,6
Basica completa.	21,2	22,3	21,4	14,0	14,4	14,1	14,1	13,7	14,0
Media incompleto	16,3	13,8	15,8	20,2	19,0	20,0	18,4	16,8	18,0
Media completo	21,0	15,7	19,9	22,1	15,1	20,5	24,5	19,6	23,2
Superior incompleta	4,0	2,3	3,6	4,4	2,8	4,0	5,7	5,1	5,6
Superior completa	9,6	5,9	8,8	11,7	9,8	11,3	15,4	12,9	14,8
Sin dato	0,2	0,1	0,2	1,4	1,3	1,4	0,3	0,4	0,4
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

Por categoría ocupacional se observó una mayor concentración en la categoría empleado u obrero agrupando cerca del 65% con presencia mayoritaria de hombres en todos los periodos aun cuando mujeres se incrementó de manera importante al año 2003.

Cuadro 57 DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR CATEGORÍA OCUPACIONAL Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR

Catamaría acumacional	1992			1996			2003		
Categoría ocupacional	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Patrón o empleador	5,6	2,9	5,3	5,4	4,1	5,2	6,1	3,8	5,7
Trabajador por cuenta propia	25,4	28,2	25,7	24,4	23,7	24,3	24,1	22,0	23,7
Empleado u obrero	67,5	49,0	65,5	68,0	54,0	66,2	67,1	55,3	65,1
Servicio doméstico	0,1	19,6	2,2	0,1	17,3	2,3	0,2	18,3	3,2
Familiar no remunerado	0,1	0,2	0,1	0,1	0,5	0,1	0,2	0,3	0,2
FF.AA. y de Orden	1,3	0,1	1,2	2,0	0,4	1,8	2,3	0,3	2,0
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

La segunda mayor concentración se presentó en la categoría trabajador por cuenta propia, que agrupó en torno al 25% del total de jefes de hogar, 25,7% en 1992, 24,3% en 1996 y 23,7% en el 2003, siendo mayoritariamente hombres aún cuando en ambos casos tendió a decrecer, siendo mayor la disminución para mujeres.

Los jefes de hogar "ocupados" clasificados por sistema previsional permitió argumentar que sobre el 55% de los jefes de hogar cotizaron en administradoras de fondos de pensión (AFP's), llegando el año '03 a un 60,1%. En todos los períodos en esta categoría predominaron los hombres, presentando un importante aumento las mujeres el años 2003.

Cuadro 58
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR SISTEMA PREVISIONAL Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR OCUPADO

Sistema	(Casen 1992		(Casen 1996			Casen 2003			
previsional	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total		
I. N. P.	6,4	10,9	6,9	5,1	8,2	5,5	2,7	4,2	3,0		
A. F. P.	56,0	43,3	54,6	59,2	51,7	58,3	61,4	53,7	60,1		
FF. AA.	1,7	0,3	1,6	2,8	0,7	2,5	2,8	0,6	2,4		
No Afiliado	32,9	42,9	34,0	32,2	39,1	33,0	31,9	40,0	33,3		
Otro	0,7	0,4	0,6	0,3	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2		
No sabe	2,2	2,2	2,2	0,3	0,1	0,3	0,9	1,4	0,9		
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

El sistema público de pensiones (INP), experimentó una progresiva disminución por el egreso que experimentaron sus afiliados y cargas familiares. Un alto porcentaje de jefes de hogar no se encontró adscrito a ningún sistema previsional, representando en todos los periodos un porcentaje que superó el 33%, destacando el porcentaje de jefas de hogar no afiliadas a sistema ningún previsional (40,0% en el 2003).

Por sistema de salud se observó que el sistema público alcanzó una cobertura sobre el 60% en los años 1992 y 1996, y un 70,8% el 2003 y en todos los periodos la presencia mayoritaria de mujeres.

Cuadro 59
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD,
SEGÚN SEXO DEL JEFE DE HOGAR OCUPADO

Sistema	(Casen 1992			Casen 1996			Casen 2003		
previsional de salud	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	
Sistema Público	60,6	71,7	62,9	57,9	70,7	60,7	68,3	78,0	70,8	
Isapre	21,3	11,0	19,2	25,7	15,4	23,4	18,5	12,3	16,9	
Otro	16,9	15,5	16,6	15,8	13,2	15,2	12,6	8,8	11,6	
No sabe	1,2	1,8	1,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,7	
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Fuente: Encuesta Casen 1992, 1996 y 2003.

Las ISAPRES lograron una cobertura cercana al 20% de los jefes de hogar durante el '92 para crecer al año 96 con un 23,4% de cobertura, llegando el año 2003 a un 16,9%, transfiriéndose en general dichos afiliados al sistema público; en este caso los afiliados son preferentemente hombres en todo el ciclo bajo estudio. En conjunto los cotizantes de ambos sistemas superan el 80% del total de la cobertura, alcanzando un 87,7% en el 2003. La categoría "otro" que está constituida por los adscritos a otros sistemas previsionales (fuerzas armadas y de orden, particulares y otros no especificados) que tendió a decrecer. Al respecto, la cobertura del sistema público a indigentes, cesantes y pensionados alcanzó al 100% de los jefes de hogar.

Es oportuno reconocer que esta caracterización permite argumentar la necesidad de reorientar las políticas y estrategias de intervención social, buscando alternativas que reviertan la situación de extrema pobreza para una población desprotegida y que no ha logrado superar la línea de la pobreza en nuestro país, surgiendo con ello estrategias de intervención discrecionales y subsidios como las señaladas.



Serie

[[] | financiamiento del desarrollo

Números publicados:

- 1. Regulación y supervisión de la banca en la experiencia de liberalización financiera en Chile (1974-1988), Günther Held y Raquel Szalachman (LC/L.522), 1989.
- 2. Ahorro e inversión bajo restricción externa y focal. El caso de Chile 1982-1987, Nicolás Eyzaguirre (LC/L.526), 1989.
- 3. Los determinantes del ahorro en México, Ariel Buira (LC/L.549), 1990.
- 4. Ahorro y sistemas financieros: experiencia de América Latina. Resumen y conclusiones, Seminario (LC/L.553), 1990.
- 5. La cooperación regional en los campos financiero y monetario, L. Felipe Jiménez (LC/L.603), 1990.
- 6. Regulación del sistema financiero y reforma del sistema de pensiones: experiencias de América Latina, Seminario (LC/L.609), 1991.
- El Leasing como instrumento para facilitar el financiamiento de la inversión en la pequeña y mediana empresa de América Latina, José Antonio Rojas (LC/L.652), 1991.
- 8. Regulación y supervisión de la banca e instituciones financieras, Seminario (LC/L.655), 1991.
- 9. Sistemas de pensiones de América Latina. Diagnóstico y alternativas de reforma, Seminario (LC/L.656), 1991.
- 10. ¿Existe aún una crisis de deuda Latinoamericana?, Stephany Griffith-Jones (LC/L.664), 1991.
- 11. La influencia de las variables financieras sobre las exportaciones bajo un régimen de racionamiento de crédito: una aproximación teórica y su aplicación al caso chileno, Solange Bernstein y Jaime Campos (LC/L.721), 1992.
- 12. Las monedas comunes y la creación de liquidez regional, L. Felipe Jiménez y Raquel Szalachman (LC/L.724), 1992.
- Análisis estadístico de los determinantes del ahorro en países de América Latina. Recomendaciones de política, Andras Uthoff (LC/L.755), 1993.
- 14. Regulación, supervisión y desarrollo del mercado de valores, Hugo Lavados y María Victoria Castillo (LC/L.768), 1993.
- Empresas de menor tamaño relativo: algunas características del caso brasileño, Cézar Manoel de Medeiros (LC/L.833), 1994.
- 16. El acceso de las pequeñas y medianas empresas al financiamiento y el programa nacional de apoyo a la PYME del Gobierno chileno: balance preliminar de una experiencia, Enrique Román González y José Antonio Rojas Bustos (LC/L.834), 1994.
- 17. La experiencia en el financiamiento de la pequeña y mediana empresa en Costa Rica, A.R. Camacho (LC/L.835), 1994.
- 18. Acceso a los mercados internacionales de capital y desarrollo de instrumentos financieros: el caso de México, Efraín Caro Razú (LC/L.843), 1994.
- 19. Fondos de pensiones y desarrollo del mercado de capitales en Chile: 1980-1993, Patricio Arrau Pons (LC/L.839), 1994.
- 20. Situación y perspectivas de desarrollo del mercado de valores del Ecuador, Edison Ortíz-Durán (LC/L.830), 1994.
- 21. Integración de las Bolsas de valores en Centroamérica, Edgar Balsells (LC/L.856), 1994.
- 22. La reanudación de las corrientes privadas de capital hacia América Latina: el papel de los inversionistas norteamericanos, Roy Culpeper (LC/L.853), 1994.
- 23. Movimientos de capitales, estrategia exportadora y estabilidad macroeconómica en Chile, Manuel Agosín y Ricardo Ffrench-Davis (LC/L.854), 1994.
- 24. Corrientes de fondos privados europeos hacia América Latina: hechos y planteamientos, Stephany Griffith-Jones (LC/L.855), 1994.
- 25. El movimiento de capitales en la Argentina, José María Fanelli y José Luis Machinea (LC/L.857), 1994.
- 26. Repunte de los flujos de capital y el desarrollo: implicaciones para las políticas económicas, Robert Devlin, Ricardo Ffrench-Davis y Stephany Griffith-Jones (LC/L.859), 1994.
- 27. Flujos de capital: el caso de México, José Angel Guirría Treviño (LC/L.861), 1994.
- 28. El financiamiento Latinoamericano en los mercados de capital de Japón, Punam Chuhan y Kwang W. Ju (LC/L.862), 1994.
- 29. Reforma a los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe, Andras Uthoff (LC/L.879), 1995.

- Acumulación de reservas internacionales: sus causas efectos en el caso de Colombia, Roberto Steiner y Andrés Escobar (LC/L.901), 1995.
- **31.** Financiamiento de las unidades económicas de pequeña escala en Ecuador, José Lanusse, Roberto Hidalgo y Soledad Córdova (LC/L.903), 1995.
- 32. Acceso de la pequeña y microempresa al sistema financiero en Bolivia: situación actual y perspectivas, Roberto Casanovas y Jorge Mc Lean (LC/L.907), 1995.
- 33. Private international capital flows to Brazil, Dionisio Dias Carneiro y Marcio G.P. Gracía (LC/L.909), 1995.
- **34.** Políticas de financiamiento de las empresas de menor tamaño: experiencias recientes en América Latina, Günther Held (LC/L.911), 1995.
- 35. Flujos financieros internacionales privados de capital a Costa Rica, Juan Rafael Vargas (LC/L.914), 1995.
- **36.** Distribución del ingreso, asignación de recursos y shocks macroeconómicos. Un modelo de equilibrio general computado para la Argentina en 1993, Omar Chisari y Carlos Romero (LC/L.940), 1996.
- 37. Operación de conglomerados financieros en Chile: una propuesta, Cristián Larraín (LC/L.949), 1996.
- **38.** Efectos de los shocks macroeconómicos y de las políticas de ajuste sobre la distribución del ingreso en Colombia, Eduardo Lora y Cristina Fernández (LC/L.965), 1996.
- 39. Nota sobre el aumento del ahorro nacional en Chile, 1980-1994, Patricio Arrau Pons (LC/L.984), 1996.
- **40.** Flujos de capital externo en América Latina y el Caribe: experiencias y políticas en los noventa, Günther Held y Raquel Szalachman (LC/L.1002), 1997.
- 41. Surgimiento y desarrollo de los grupos financieros en México, Angel Palomino Hasbach (LC/L.1003), 1997.
- **42.** Costa Rica: una revisión de las políticas de vivienda aplicadas a partir de 1986, Miguel Gutiérrez Saxe y Ana Jimena Vargas Cullel (LC/L.1004), 1997.
- **43.** Choques, respostas de politica económica e distribucao de renda no Brasil, André Urani, Ajax Moreira y Luis Daniel Willcox (LC/L.1005), 1997.
- **44.** Distribución del ingreso, shocks y políticas macroeconómicas, L. Felipe Jiménez (LC/L.1006), 1997.
- **45.** Pension Reforms in Central and Eastern Europe: Necessity, approaches and open questions, Robert Hollzmann (LC/L.1007), 1997.
- **46.** Financiamiento de la vivienda de estratos de ingresos medios y bajos: la experiencia chilena, Sergio Almarza Alamos (LC/L.1008), 1997.
- 47. La reforma a la seguridad social en salud de Colombia y la teoría de la competencia regulada, Mauricio Restrepo Trujillo (LC/L.1009), 1997.
- **48.** On Economic Benefits and Fiscal Requirements of Moving from Unfunded to Funded Pensions, Robert Hollzmann (LC/L.1012), 1997.
- 49. Eficiencia y equidad en el sistema de salud chileno, Osvaldo Larrañaga (LC/L.1030), 1997.
- **50.** La competencia manejada y reformas para el sector salud de Chile, Cristián Aedo (LC/L.1031), 1997.
- 51. Mecanismos de pago/contratación del régimen contributivo dentro del marco de seguridad social en Colombia, Beatriz Plaza (LC/L.1032), 1997.
- 52. A Comparative study of Health Care Policy in United States and Canada: What Policymakers in Latin America Might and Might Not Learn From Their Neighbors to the North, Joseph White (LC/L.1033), 1997.
- 53. Reforma al sector salud en Argentina, Roberto Tafani (LC/L.1035), 1997. www
- 54. Hacia una mayor equidad en la salud: el caso de Chile, Uri Wainer (LC/L.1036), 1997.
- 55. El financiamiento del sistema de seguridad social en salud en Colombia, Luis Gonzalo Morales (LC/L.1037), 1997. www
- 56. Las instituciones de salud previsional (ISAPRES) en Chile, Ricardo Bitrán y Francisco Xavier Almarza (LC/L.1038), 1997.
- 57. Gasto y financiamiento en salud en Argentina, María Cristina V. de Flood (LC/L.1040), 1997.
- **58.** Mujer y salud, María Cristina V. de Flood (LC/L.1041), 1997.
- **59.** Tendencias, escenarios y fenómenos emergentes en la configuración del sector salud en la Argentina, Hugo E. Arce (LC/L.1042), 1997.
- **60.** Reformas al financiamiento del sistema de salud en Argentina, Silvia Montoya (LC/L.1043), 1997.
- **61.** Logros y desafíos de la financiación a la vivienda para los grupos de ingresos medios y bajos en Colombia, Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda (LC/L.1039), 1997.
- **62.** Acesso ao financiamento para moradia pelos extratos de média e baixa renda. A experiência brasileira recente, José Pereira Goncalves (LC/L.1044), 1997.
- 63. Acceso a la vivienda y subsidios directos a la demanda: análisis y lecciones de las experiencias latinoamericanas, Gerardo Gonzales Arrieta (LC/L.1045), 1997.
- **64.** Crisis financiera y regulación de multibancos en Venezuela, Leopoldo Yáñez (LC/L.1046), 1997.

- 65. Reforma al sistema financiero y regulación de conglomerados financieros en Argentina, Carlos Rivas (LC/L.1047), 1997.
- Regulación y supervisión de conglomerados financieros en Colombia, Luis A. Zuleta Jaramillo (LC/L.1049), 1997.
- 67. Algunos factores que inciden en la distribución del ingreso en Argentina, 1980-1992. Un análisis descriptivo, L. Felipe Jiménez y Nora Ruedi (LC/L.1055), 1997.
- 68. Algunos factores que inciden en la distribución del ingreso en Colombia, 1980-1992. Un análisis descriptivo, L. Felipe Jiménez y Nora Ruedi (LC/L.1060), 1997.
- Algunos factores que inciden en la distribución del ingreso en Chile, 1987-1992. Un análisis descriptivo, L. Felipe Jiménez y Nora Ruedi (LC/L.1067), 1997.
- 70. Un análisis descriptivo de la distribución del ingreso en México, 1984-1992, L. Felipe Jiménez y Nora Ruedi (LC/L.1068), 1997.
- 71. Un análisis descriptivo de factores que inciden en la distribución del ingreso en Brasil, 1979-1990, L. Felipe Jiménez y Nora Ruedi (LC/L.1077 y Corr.1), 1997.
- 72. Rasgos estilizados de la distribución del ingreso en cinco países de América Latina y lineamientos generales para una política redistributiva, L. Felipe Jiménez y Nora Ruedi (LC/L.1084), 1997.
- 73. Perspectiva de género en la reforma de la seguridad social en salud en Colombia, Amparo Hernández Bello (LC/L.1108), 1998.
- 74. Reformas a la institucionalidad del crédito y el financiamiento a empresas de menor tamaño: La experiencia chilena con sistemas de segundo piso 1990-1998, Juan Foxley (LC/L.1156), 1998.
- 75. El factor institucional en reformas a las políticas de crédito y financiamiento de empresas de menor tamaño: la experiencia colombiana reciente, Luis Alberto Zuleta Jaramillo (LC/L.1163), 1999.
- 76. Un perfil del déficit de vivienda en Uruguay, 1994, Raquel Szalachman (LC/L.1165), 1999.
- 77. El financiamiento de la pequeña y mediana empresa en Costa Rica: análisis del comportamiento reciente y propuestas de reforma, Francisco de Paula Gutiérrez y Rodrigo Bolaños Zamora (LC/L.1178), 1999.
- 78. El factor institucional en los resultados y desafíos de la política de vivienda de interés social en Chile, Alvaro Pérez-Iñigo González (LC/L.1194), 1999.
- 79. Un perfil del déficit de vivienda en Bolivia, 1992, Raquel Szalachman (LC/L.1200), 1999.
- 80. La política de vivienda de interés social en Colombia en los noventa, María Luisa Chiappe de Villa (LC/L.1211-P), N° de venta: S.99.II.G.10 (US\$10.0), 1999.
- 81. El factor institucional en reformas a la política de vivienda de interés social: la experiencia reciente de Costa Rica, Rebeca Grynspan y Dennis Meléndez (LC.L.1212-P), N° de venta: S.99.II.G.11 (US\$10.0),1999. www
- 82. O financiamiento do sistema público de saúde brasileiro, Rosa María Márques, (LC/L.1233-P), N° de venta: S.99.II.G.14 (US\$10.0), 1999, www
- 83. Un perfil del déficit de vivienda en Colombia, 1994, Raquel Szalachman, (LC/L.1234-P), N° de venta: S.99.II.G.15 (US\$10.0), 1999.
- 84. Políticas de crédito para empresas de menor tamaño con bancos de segundo piso: experiencias recientes en Chile, Colombia y Costa Rica, Günther Held, (LC/L.1259-P), N° de venta: S.99.II.G.34 (US\$10.0), 1999.
- 85. Alternativas de política para fortalecer el ahorro de los hogares de menores ingresos: el caso del Perú. Gerardo Gonzales Arrieta, (LC/L.1245-P), N° de venta: S.99.II.G.29 (US\$10.0), 1999.
- 86. Políticas para la reducción de costos en los sistemas de pensiones: el caso de Chile. Jorge Mastrángelo, (LC/L.1246-P), N° de venta: S.99.II.G.36 (US\$10.0), 1999.
- 87. Price-based capital account regulations: the Colombian experience. José Antonio Ocampo and Camilo Ernesto Tovar, (LC/L.1243-P), Sales Number: E.99.II.G.41 (US\$10.0), 1999.
- 88. Transitional Fiscal Costs and Demographic Factors in Shifting from Unfunded to Funded Pension in Latin America, Jorge Bravo and Andras Uthoff (LC/L.1264-P), Sales Number: E.99.II.G.38 (US\$10.0), 1999.
- 89. Alternativas de política para fortalecer el ahorro de los hogares de menores ingresos: el caso de El Salvador. Francisco Angel Sorto, (LC/L.1265-P), N° de venta: S.99.II.G.46 (US\$10.0), 1999.
- 90. Liberalización, crisis y reforma del sistema bancario chileno: 1974-1999, Günther Held y Luis Felipe Jiménez, (LC/L.1271-P), N° de venta: S.99.II.G.53 (US\$10.0), 1999. www
- 91. Evolución y reforma del sistema de salud en México, Enrique Dávila y Maite Guijarro, (LC/L.1314-P), N° de venta: S.00.II.G.7 (US\$10.0), 2000.
- 92. Un perfil del déficit de vivienda en Chile, 1994. Raquel Szalachman (LC/L.1337-P), N° de venta: S.00.II.G.22 (US\$10.0), 2000.
- **93.** Estudio comparativo de los costos fiscales en la transición de ocho reformas de pensiones en América Latina. Carmelo Mesa-Lago, (LC/L.1344-P), N° de venta: S.00.II.G.29 (US\$10.0), 2000. www

- 94. Proyección de responsabilidades fiscales asociadas a la reforma previsional en Argentina, Walter Schulthess, Fabio Bertranou y Carlos Grushka, (LC/L.1345-P), N° de venta: S.00.II.G.30 (US\$10.0), 2000.
- 95. Riesgo del aseguramiento en el sistema de salud en Colombia en 1997, Humberto Mora Alvarez, (LC/L.1372-P), N° de venta: S.00.II.G.51 (US\$10.0), 2000.www
- 96. Políticas de viviendas de interés social orientadas al mercado: experiencias recientes con subsidios a la demanda en Chile, Costa Rica y Colombia, Günther Held, (LC/L.1382-P), N° de venta: S.00.II.G.55 (US\$10.0), 2000.
- 97. Reforma previsional en Brasil. La nueva regla para el cálculo de los beneficios, Vinícius Carvalho Pinheiro y Solange Paiva Vieira, (LC/L.1386-P), N° de venta: S.00.II.G.62 (US\$10.0), 2000. www
- 98. Costos e incentivos en la organización de un sistema de pensiones, Adolfo Rodríguez Herrera y Fabio Durán Valverde, (LC/L.1388-P), N° de venta: S.00.II.G.63 (US\$10.0), 2000.
- 99. Políticas para canalizar mayores recursos de los fondos de pensiones hacia la inversión real en México, Luis N. Rubalcava y Octavio Gutiérrez (LC/L.1393-P), N° de venta: S.00.II.G.66 (US\$10.0), 2000. www
- 100. Los costos de la transición en un régimen de beneficio definido, Adolfo Rodríguez y Fabio Durán (LC/L.1405-P), N° de venta: S.00.II.G.74 (US\$10.0), 2000.
- 101. Efectos fiscales de la reforma de la seguridad social en Uruguay, Nelson Noya y Silvia Laens, (LC/L.1408-P), N° de venta: S.00.II.G.78 (US\$10.0), 2000. www
- Pension funds and the financing productive investment. An analysis based on Brazil's recent experience, Rogerio Studart, (LC/L.1409-P), Sales Number: E.00.II.G.83 (US\$10.0), 2000.
- 103. Perfil de déficit y políticas de vivienda de interés social: situación de algunos países de la región en los noventa, Raquel Szalachman, (LC/L.1417-P), N° de venta: S.00.II.G.89 (US\$10.0), 2000.
- 104. Reformas al sistema de salud en Chile: Desafíos pendientes, Daniel Titelman, (LC/L.1425-P), N° de venta: S.00.II.G.99 (US\$10.0), 2000.www
- 105. Cobertura previsional en Chile: Lecciones y desafíos del sistema de pensiones administrado por el sector privado, Alberto Arenas de Mesa (LC/L.1457-P), N° de venta: S.00.II.G.137 (US\$10.0), 2000.www
- 106. Resultados y rendimiento del gasto en el sector público de salud en Chile 1990-1999, Jorge Rodríguez C. y Marcelo Tokman R. (LC/L.1458-P), N° de venta:S.00.II.G.139 (US\$10.00), 2000.
- 107. Políticas para promover una ampliación de la cobertura de los sistemas de pensiones, Gonzalo Hernández Licona (LC/L.1482-P), N° de venta: S.01.II.G.15 (US\$10.0), 2001.
- 108. Evolución de la equidad en el sistema colombiano de salud, Ramón Abel Castaño, José J. Arbelaez, Ursula Giedion y Luis Gonzalo Morales (LC/L.1526-P), N° de venta: S.01.II.G.71 (US\$10.0), 2001.
- 109. El sector privado en el sistema de salud de Costa Rica, Fernando Herrero y Fabio Durán (LC/L.1527-P), N° de venta: S.01.II.G.72 (US\$10.00), 2001.www
- 110. Alternativas de política para fortalecer el ahorro de los hogares de menores ingresos: el caso de Uruguay, Fernando Lorenzo y Rosa Osimani (LC/L.1547-P), N° de venta: S.01.II.G.88 (US\$10.00), 2001.
- 111. Reformas del sistema de salud en Venezuela (1987-1999): balance y perspectivas, Marino J. González R. (LC/L.1553-P), N° de venta: S.01.II.G.95 (US\$10.00), 2001.www
- 112. La reforma del sistema de pensiones en Chile: desafíos pendientes, Andras Uthoff (LC/L.1575-P), N° de venta: S.01.II.G.118 (US\$10.00), 2001.
- 113. International Finance and Caribbean Development, P. Desmond Brunton and S. Valerie Kelsick (LC/L.1609-P), Sales Number: E.01.II.G.151 (US\$10.00), 2001.
- 114. Pension Reform in Europe in the 90s and Lessons for Latin America, Louise Fox and Edward Palmer (LC/L.1628-P), Sales Number: E.01.II.G.166 (US\$10.00), 2001.
- 115. El ahorro familiar en Chile, Enrique Errázuriz L., Fernando Ochoa C., Eliana Olivares B. (LC/L.1629-P), N° de venta: S.01.II.G.174 (US\$10.00), 2001.
- 116. Reformas pensionales y costos fiscales en Colombia, Olga Lucía Acosta y Ulpiano Ayala (LC/L.1630-P), N° de venta: S.01.II.G.167 (US\$10.00), 2001.
- 117. La crisis de la deuda, el financiamiento internacional y la participación del sector privado, José Luis Machinea, (LC/L.1713-P), N° de venta: S.02.II.G.23 (US\$10.00), 2002.
- 118. Políticas para promover una ampliación de la cobertura del sistema de pensiones en Colombia, Ulpiano Ayala y Olga Lucía Acosta, (LC/L.1724-P), N° de venta: S.02.II.G.39 (US\$10.00), 2002.
- 119. La banca multilateral de desarrollo en América Latina, Francisco Sagasti, (LC/L.1731-P), N° de venta: S.02.II.G.42 (US\$10.00), 2002. www
- 120. Alternativas de política para fortalecer el ahorro de los hogares de menores ingresos en Bolivia, Juan Carlos Requena, (LC/L.1747-P), N° de venta: S.02.II.G.59 (US\$10.00), 2002.
- 121. Multilateral Banking and Development Financing in a Context of Financial Volatility, Daniel Titelman, (LC/L.1746-P), Sales Number: E.02.II.G.58 (US\$10.00), 2002.

- 122. El crédito hipotecario y el acceso a la vivienda para los hogares de menores ingresos en América Latina, Gerardo M. Gonzales Arrieta, (LC/L.1779-P), N° de venta S.02.II.G.94 (US\$10.00), 2002.
- 123. Equidad de género en el sistema de salud chileno, Molly Pollack E., (LC/L.1784-P), N° de venta S.02.II.G.99 (US\$10.00), 2002.
- **124.** Alternativas de políticas para fortalecer el ahorro de los hogares de menores ingresos: el caso de Costa Rica, Saúl Weisleder, (LC/L.1825-P), N° de venta S.02.II.G.132 (US\$10.00), 2002. www
- 125. From hard-peg to hard landing? Recent experiences of Argentina and Ecuador, Alfredo Calcagno, Sandra Manuelito, Daniel Titelman, (LC/L.1849-P), Sales Number: E.03.II.G.17 (US\$10.00), 2003.
- 126. Un análisis de la regulación prudencial en el caso colombiano y propuestas para reducir sus efectos procíclicos, Néstor Humberto Martínez Neira y José Miguel Calderón López, (LC/L.1852-P), N° de venta S.03.II.G.20 (US\$10.00), 2003.
- 127. Hacia una visión integrada para enfrentar la inestabilidad y el riesgo, Víctor E. Tokman, (LC/L.1877-P), N° de venta S.03.II.G.44 (US\$10.00), 2003.
- 128. Promoviendo el ahorro de los grupos de menores ingresos: experiencias latinoamericanas., Raquel Szalachman, (LC/L.1878-P), N° de venta: S.03.II.G.45 (US\$10.00), 2003.
- 129. Macroeconomic success and social vulnerability: lessons for Latin America from the celtic tiger, Peadar Kirby, (LC/L1879-P), Sales Number E.03.II.G.46 (US\$10.00), 2003.
- 130. Vulnerabilidad del empleo en Lima. Un enfoque a partir de encuestas a hogares, Javier Herrera y Nancy Hidalgo, (LC/L.1880-P), N° de venta S.03.II.G.49 (US\$10.00), 2003.
- 131. Evaluación de las reformas a los sistemas de pensiones: cuatro aspectos críticos y sugerencias de políticas, Luis Felipe Jiménez y Jessica Cuadros (LC/L.1913-P), N° de venta S.03.II.G.71 (US\$10.00), 2003. www
- Macroeconomic volatility and social vulnerability in Brazil: The Cardoso government (1995-2002) and perspectives, Roberto Macedo (LC/L.1914-P), Sales Number E.03.II.G.72 (US\$10.00), 2003.
- 133. Seguros de desempleo, objetivos, características y situación en América Latina, Mario D. Velásquez Pinto, (LC/L.1917-P), N° de venta S.03.II.G.73 (US\$10.00), 2003.
- 134. Incertidumbre económica, seguros sociales, solidaridad y responsabilidad fiscal, Daniel Titelman y Andras Uthoff (LC/L.1919-P), N° de venta S.03.II.G.74 (US\$10.00), 2003.
- 135. Políticas macroeconómicas y vulnerabilidad social. La Argentina en los años noventa, Mario Damill, Roberto Frenkel y Roxana Maurizio, (LC/L.1929-P), N° de venta S.03.II.G.84 (US\$10.00), 2003.
- 136. Política fiscal y protección social: sus vínculos en la experiencia chilena, Alberto Arenas de Mesa y Julio Guzmán Cox, (LC/L.1930-P), N° de venta S.03.II.G.86 (US\$10.00), 2003.
- 137. La banca de desarrollo y el financiamiento productivo, Daniel Titelman, (LC/L.1980-P), N° de venta S.03.II.G.139 (US\$10.00), 2003. www
- 138. Acceso al crédito bancario de las microempresas chilenas: lecciones de la década de los noventa, Enrique Román, (LC/L.1981-P), N° de venta S.03.II.G.140 (US\$10.00), 2003.
- 139. Microfinanzas en Centroamérica: los avances y desafíos, Iris Villalobos, Arie Sanders y Marieke de Ruijter de Wildt, (LC/L.1982-P), N° de venta: S.03.II.G.141 (US\$10.00), 2003.
- 140. Régime de croissance, vulnérabilité financière et protection sociale en Amérique latine. Les conditions «macro» de l'efficacité de la lutte contre la pauvreté, Bruno Lautier, Jaime Marques-Pereira, et Pierre Salama, (LC/L.2001-P) N° de vente: F.03.II.G.162 (US\$10.00), 2003.
- 141. Las redes de protección social: modelo incompleto, Olga Lucía Acosta y Juan Carlos Ramírez, (LC/L.2067-P), N° de venta S.04.II.G.10 (US\$10.00), 2004.
- 142. Inserción laboral desventajosa y desigualdades de cobertura previsional: la situación de las mujeres, Jessica Cuadros y Luis Felipe Jiménez, (LC/L.2070-P), N° de venta S.04.II.G.13 (US\$10.00), 2004.
- 143. Macroeaconomía y pobreza: lecciones desde latinoamérica, Luis Felipe López-Calva y Mabel Andalón López, (LC/L.2071-P), N° de venta S.04.II.G.14 (US\$10.00), 2004.
- Las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los principios de la seguridad social, Carmelo Mesa-Lago, (LC/L.2090-P), N° de venta S.04.II.G.29 (US\$10.00), 2004. www
- 145. Microfinanzas en Bolivia, Jorge MacLean, , (LC/L. 2093-P) N° de venta: S.04.II.G.32 (US\$10.00), 2004. www
- **146.** Asimetrías, comercio y financiamiento en el área de libre comercio de las Américas (ALCA), y en América Latina y el Caribe, Héctor Assael, (LC/L.2094-P), N° de venta S.04.II.G.31 (US\$10.00), 2004 www
- 147. Crecimiento, competitividad y equidad: rol del sector financiero, Molly Pollack y Alvaro García, (LC/L.2142-P), N° de venta S.04.II.G.69 (US\$10.00), 2004. www
- 148. Opciones de la banca de desarrollo en Chile: el "convidado de piedra" del sistema financiero chileno, Gonzalo Rivas, (LC/L.2143-P), Nº de venta S.04.II.G.70 (US\$10.00), 2004.

- **149.** Microfinanzas rurales: experiencias y lecciones para América latina, Alejandro Gutierrez, (LC/L.2165-P), N° de venta S.04.II.G.93 (US\$10.00), 2004. www
- 150. Las dimensiones laborales de la transformación productiva con equidad, Víctor E. Tokman, (LC/L.2187-P), N° de venta S.04.II.G.115 (US\$10.00), 2004.
- 151. Sistema previsional Argentino: crisis, reforma y crisis de la reforma, Oscar Cetrángolo y Carlos Grushka, (LC/L.2219-P), N° de venta S.04.II.G.139 (US\$10.00), 2004.
- 152. Alternativas para reducir la discriminación y la segmentación por riesgo en el sistema de salud chileno, Stephen Blackburn, Consuelo Espinosa y Marcelo Tokman (LC/L.2221-P), N° de venta S.04.II.G.143 (US\$10.00), 2004.
- 153. La evolución y perspectivas de la banca de desarrollo en latinoamérica frente al caso colombiano, Beatriz Marulanda y Mariana Paredes, (LC/L.2248-P), N° de venta S.05.II.G.6 (US\$10.00), 2004.
- Evolución, perspectivas y diseño de políticas sobre la banca de desarrollo en el Perú, Marco Castillo Torres, (LC/L.2274-P), N° de venta S.04.II.G.25 (US\$10.00), 2005.
- 155. A experiência brasileira com instituições financeiras de desenvolvimento, Carlos Eduardo de Freitas, (LC/L.2328-P), N° de venta P.04.II.G.115 (US\$10.00), 2005.
- 156. Regional financial integration in east Asia: challenges and prospect, Yung Chul Park, retirada.
- 157. La banca de desarrollo en América Latina y el Caribe, Romy Calderón Alcas, (LC/L.2330-P) N° de venta: S.05.II.G.81 (US\$10.00). 2005.
- 158. Asian bond market development: rationale and strategy, Yung Chul Park, Jae Ha Park, Julia Leung, Kanit Sangsubhan, retirada.
- 159. An analysis of the experiences of financial and monetary cooperation in Africa, Ernest Aryeetey, retirada.
- **160.** The Arab experience, Georges Corm, retirada.
- **161.** European financial institutions: a useful inspiration for developing countries?, Stephany Griffith-Jones, Alfred Steinherr, Ana Teresa Fuzzo de Lima, retirada.
- 162. Reforming the global financial architecture: the potential of regional institutions, Roy Culpeper, retirada.
- 163. Regional development banks: a comparative perspective, Francisco Sagasti and Fernando Prada, retirada.
- 164. Regional exchange rate arrangements: the european experience, Charles Wyplosz, retirada.
- 165. Ejemplos de uso de tecnologías de información y comunicación en programas de protección social en América Latina y el Caribe, Alvaro Vásquez V., (LC/L.2427-P). N° de venta S.05.II.G.174 (US\$10.00). 2005.
- **166.** La protección frente al desempleo en América Latina, Mario D. Velásquez Pinto, (LC/L.2470-P). N° de venta S.05.II.G.217 (US\$10.00). 2005. www
- 167. Non-contributory pensions: Bolivia and Antigua in an international context, Larry Willmore, (LC/L2481-P). Sales Number: E.06.II.G.12 (US\$10.00).2006. www
- Inclusion of the European "Nordic Model" in the debate concerning reform of social protection: the long-term development of nordic welfare systems 1890-2005 and their transferability to Latin America of the 21st century, Eero Carroll and Joakim Palme, (LC/L.2493-P). Sales Number: E.06.II.G.24 (US\$10.00). 2006.
- Relación de dependencia del trabajo formal y brechas de protección social en América Latina y el Caribe, Andras Uthoff, Cecilia Vera y Nora Ruedi , (LC/L.2497-P). N° de venta S.06.II.G.29 (US\$10.00). 2006.
- 170. Inserción laboral, mercados de trabajo y protección social, Víctor Tokman, (LC/L.2507-P). N° de venta S.06.II.G. 39 (US\$10.00). 2006.
- 171. Reformas de salud y nuevos modelos de atención primaria en América Central, Adolfo Rodríguez Herrera, (LC/L.2524-P). N° de venta S.06.II.G.51 (US\$10.00). 2006.
- 172. Protección social efectiva, calidad de la cobertura, equidad y efectos distributivos del sistema de pensiones en Chile, Alberto Arenas de Mesa, María Claudia Llanes y Fidel Miranda, (LC/L.2555-P). N° de venta S.06.II.G.83 (US\$10.00). 2006.
- 173. La reforma de salud en Costa Rica, Adolfo Rodríguez Herrera, (LC/L.2540-P) N° de venta: S.06.II.G.68 (US\$10.00), 2006.
- 174. La reforma de salud en Honduras, Adolfo Rodríguez Herrera, (LC/L.2541-P). N° de ventas S.06.II.G.69 (US\$10.00). 2006.
- 175. La reforma de salud en Nicaragua, Adolfo Rodríguez Herrera, (LC/L.2552-P). N° de ventas S.06.II.G.79 (US\$10.00). 2006. www
- 176. Ciclo económico y programas de compensación social: el caso del sistema Chile Solidario, Américo Ibarra Lara y Gonzalo Martner Fanta, (LC/L.2553-P), N° de venta: S.06.II.G.80 (US\$10.00). 2006.

•	El lector interesado en adquirir números anteriores de esta serie puede solicitarlos dirigiendo su correspondencia a la Unidad de
	Distribución CEPAL Casilla 179-D Santiago Chile Fax (562) 210 2069 correo electrónico: publications@eclac.cl

WAY.	٠.	77
VA'A	1.1	ď.

Disponible también en Internet: http://www.cepal.org/ o http://www.eclac.org

Nombre:		
Actividad:		
Dirección:		
Código posta	l, ciudad, país:	
Tel·	Fax	E mail: